

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ: จ้างเหมาโครงการบูรณะโบราณสถานวัดปุราณประดิษฐ์ ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา กรมศิลปากร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:

วงเงิน ๕,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยแยกรายละเอียดดังนี้

๒.๑ งานอำนวยการ เงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๒.๒ ค่าสิ่งก่อสร้าง เงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป: แบ่งงวดงานเป็น ๔ งวด

งวดที่ ๑ รายละเอียดดังนี้

- ๑.๑ งานติดตั้งแผ่นป้ายโครงการ, ป้ายรายละเอียดโครงการ แล้วเสร็จ
- ๑.๒ งานติดตั้งนั่งร้านเหล็กและหลังคาคลุมกันน้ำฝน แล้วเสร็จ
- ๑.๓ งานขุดค้น ขุดแต่งโบราณสถาน แล้วเสร็จ
- ๑.๔ งานจัดทำแบบหลังการขุดค้น ขุดแต่ง แล้วเสร็จ
- ๑.๕ งานวิจัยและจัดทำรายงาน ขุดค้น ขุดแต่งโบราณสถาน แล้วเสร็จ ๕๐ %
- ๑.๖ งานจัดทำรายงานบูรณะ (ฉบับร่าง บทที่ ๑) แล้วเสร็จ ๓๐ %

งวดที่ ๒ รายละเอียดดังนี้

- ๒.๑ งานรื้อวัสดุมูลงหลังคา, ปูนปั้นสันหลังคา แล้วเสร็จ
- ๒.๒ งานรื้อถอนไม้โครงสร้างหลังคา, ไม้กลอน, ไม้ระแนง แล้วเสร็จ
- ๒.๓ งานปรับระดับหลังคา เปลี่ยนไม้โครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ ๕๐ %
- ๒.๔ งานวิจัยและจัดทำรายงาน ขุดค้น ขุดแต่งโบราณสถาน แล้วเสร็จ
- ๒.๕ งานจัดทำรายงานบูรณะ (บทที่ ๑) ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ รายละเอียดดังนี้

- ๓.๑ งานเปลี่ยนไม้โครงสร้างหลังคา ติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- ๓.๒ งานเสริมเสาไม้ และอนุรักษ์ไม้แกะสลัก แล้วเสร็จ
- ๓.๓ งานทาน้ำยารักษาเนื้อไม้ ไม้โครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ
- ๓.๔ งานมุงกระเบื้องหลังคาดินเผา ปูนปั้นสันหลังคา แล้วเสร็จ
- ๓.๕ งานสกัดเสาก่อเดิมออก สกัดผิวผนังที่ชำรุด พร้อมซ่อมแซมผิว แล้วเสร็จ

- ๓.๖ งานสกัดพื้นภายในอาคาร ปูกระเบื้องดินเผาภายใน ซ่อมแซมบันได แล้วเสร็จ
- ๓.๗ งานติดตั้งระบบกำจัดปลวกพร้อมอัดน้ำยา แล้วเสร็จ
- ๓.๘ งานเปลี่ยนบานประตู หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ๓.๙ งานป้ายคำบรรยาย แล้วเสร็จ ๕๐ %
- ๓.๑๐ งานจัดทำรายงานบูรณะ (บทที่ ๒) ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จ ๕๐ %

งวดที่ ๔ รายละเอียดดังนี้

- ๔.๑ งานซ่อมแซมใบเสมา และฐานเสมา แล้วเสร็จ
- ๔.๒ งานอนุรักษ์พระพุทธรูปพร้อมฐานชุกชี แล้วเสร็จ
- ๔.๓ งานทาสีผนังอาคาร แล้วเสร็จ
- ๔.๔ งานปูพื้นกระเบื้องดินเผาภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
- ๔.๕ งานก่อสร้างรั้วเหล็กรอบอาคาร แล้วเสร็จ
- ๔.๖ งานก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดรอบอาคาร แล้วเสร็จ
- ๔.๗ งานระบายความชื้นรอบอาคารและฐานเสมาแล้วเสร็จ
- ๔.๘ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ
- ๔.๙ งานป้ายคำบรรยาย แล้วเสร็จ
- ๔.๑๐ งานจัดทำรายงานบูรณะ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๕ เล่ม แล้วเสร็จ
- ๔.๑๑ งานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการกำหนด แล้วเสร็จ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๘ แผ่น ประกอบด้วย

แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น แบบพร.๕ จำนวน ๑ แผ่น แบบ พร.๔ จำนวน ๔ แผ่น ค่าใช้จ่ายพิเศษ
จำนวน ๒ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง: (ในแบบ พร.๕ แบบ พร.๔)

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| ๖.๑ นายนิรันดร์ นุ่มนวล | นายช่างเทคนิคอาวุโส |
| ๖.๒ นายอุดมศักดิ์ สาริผิน | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน |
| ๖.๓ นางสาวสุพัตรา สกฤตกาญจนภรณ์ | นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน |

บัญชีปริมาณรายการบูรณะโบราณสถานวัดปุราณประดิษฐ์

สถานที่ก่อสร้าง : วัดปุราณประดิษฐ์ ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
22	กลอนไม้เนื้อแข็งขนาด 1" x 3"	11.97	ลบ.ฟ.	2,190	440	26,214.30	5,266.80	31,481.10	
23	ตะเข้ไม้เนื้อแข็งขนาด 5" x 5"	5.70	ลบ.ฟ.	2,730	440	15,561	2,508	18,069	
24	เชิงชายไม้เนื้อแข็งขนาด 1" x 8"	3.28	ลบ.ฟ.	2,040	440	6,691.20	1,443.20	8,134.40	
25	ซื่อไม้เนื้อแข็งขนาด 4" x 8"	8.75	ลบ.ฟ.	2,680	440	23,450	3,850	27,300	
26	อเส้ไม้เนื้อแข็งขนาด 7" x 9"	50.27	ลบ.ฟ.	3,100	440	155,837	22,118.80	177,955.80	
27	ฝ้าไซราไม้เนื้อแข็งขนาด 1" x 6" บังใบ	8.20	ลบ.ฟ.	2,260	440	18,532	3,608	22,140	
28	ฝ้าเพดานไม้เนื้อแข็งขนาด 1" x 6" บังใบ	21.34	ลบ.ฟ.	2,260	440	48,228.40	9,389.60	57,618	
3. งานพื้น ผนัง เสา									
1	สกัดผิวผนังที่ชำรุดหมดสภาพ พร้อมเซาะร่องแนว ปูนสอ	62	ตร.ม.	-	150	-	9,300	9,300	
2	สกัดอิฐก่อที่ชำรุด ซ่อมแซมอิฐก่อ	44	ตร.ม.	1,250	350	55,000	15,400	70,400	
3	สกัดพื้นภายในพื้นปูนขัดมันเดิม	56	ตร.ม.	-	150	-	8,400	8,400	
4	ปูกระเบื้องดินเผาภายใน ขนาด 8" x 8" รองพื้น ปูนหมักหนา 7 ซม.	56	ตร.ม.	1,100	450	61,600	25,200	86,800	
5	ปูกระเบื้องดินเผาภายใน ขนาด 12" x 12" รองพื้นปูนหมักหนา 7 ซม.	235	ตร.ม.	1,100	450	258,500	105,750	364,250	
6	ซ่อมแซมบันไดทางขึ้น	2	ตร.ม.	750	450	1,500	900	2,400	
7	งานก่อสร้างรั้วเหล็กรอบอาคาร	72	ม.	2,500	650	180,000	46,800	226,800	
8	งานก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรอบอาคาร	82	ม.	2,500	650	205,000	53,300	258,300	
9	งานระบายความชื้นรอบอาคารและฐานเสมา	76	ม.	650	300	49,400	22,800	72,200	
10	งานสกัดเสาก่อเดิมออก พร้อมฉาบผิว	6	ตัน	350	500	2,100	3,000	5,100	
11	งานเสริมเสาไม้ ขนาดปลายเสา 8"x8" โคนเสา 10"x10" 8 ตัน	54.72	ลบ.ฟ.	3,250	440	177,840	24,076.80	201,916.80	
12	งานอนุรักษ์ไม้แกะสลัก	1	งาน	5,000	-	5,000	-	5,000	
4. งานซ่อมแซมประตู หน้าต่าง									
1	เปลี่ยนบานประตู พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	20,000	-	20,000	-	20,000	
2	เปลี่ยนบานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์	6	ตร.ม.	9,500	-	57,000	-	57,000	

บัญชีปริมาณรายการบูรณะโบราณสถานวัดปุราณประดิษฐ์

สถานที่ก่อสร้าง : วัดปุราณประดิษฐ์ ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	งานบูรณะโบราณสถานวัดปุราณประดิษฐ์								
	งานบูรณะอุโบสถ								
	1. งานขุดค้นขุดแต่งโบราณสถาน								
1	งานขุดค้นขุดแต่งโบราณสถาน ความลึกเฉลี่ย ประมาณ 1 เมตร รวมงานวิจัยและจัดทำรายงาน	123	ตร.ม.	1,950	-	239,850	-	239,850	
	2. งานซ่อมแซมหลังคาและเครื่องบน								
1	รื้อวัสดุถมหลังคา	131	ตร.ม.	-	80	-	10,480	10,480	
2	รื้อถอนโครงสร้างหลังคาพร้อมปรับสภาพ โครงสร้าง	131	ตร.ม.	250	400	32,750	52,400	85,150	
3	มุงหลังคากระเบื้องดินเผาชนิดปลายแหลม (พร้อมซุบซิลิโคนกันน้ำ)	131	ตร.ม.	1,375	120	180,125	15,720	195,845	
4	ปูนปั้นสันหลังคา - ทับขอบกระเบื้อง	30	ม.	450	500	13,500	15,000	28,500	
5	หน้าบันฉาบปูนหมักขัดผิวปูนดำ	4.60	ตร.ม.	600	550	2,760	2,530	5,290	
6	ซ่อมแซมข้อฟ้า	2	ชุด	1,000	500	2,000	1,000	3,000	
7	ซ่อมแซมหางหงส์รูปหัวนาค	4	ชุด	1,000	500	4,000	2,000	6,000	
8	อกไก่ไม้เนื้อแข็งคู่ ขนาด 6" x 6"	7.38	ลบ.ฟ.	2,815	440	20,774.70	3,247.20	24,021.90	
9	ปิ่นลมไม้แกะสลักลวดลาย	2	ชุด	2,500	4,500	5,000	9,000	14,000	
10	ตั้งไม้เนื้อแข็งขนาด 5 1/2" x 5 1/2"	5.51	ลบ.ฟ.	2,770	440	15,262.70	2,424.40	17,687.10	
11	จันทันไม้เนื้อแข็งขนาด 5 1/2" x 6"	18.05	ลบ.ฟ.	2,770	440	49,998.50	7,942	57,940.50	
12	แปไม้เนื้อแข็งขนาด 4" x 5"	19.69	ลบ.ฟ.	2,610	440	51,390.90	8,663.60	60,054.50	
13	กลอนไม้เนื้อแข็งขนาด 4" x 5"	17.92	ลบ.ฟ.	2,040	440	36,556.80	7,884.80	44,441.60	
14	ระแนงไม้เนื้อแข็งขนาด 1" x 1"	35.84	ลบ.ฟ.	2,040	440	73,113.60	15,769.60	88,883.20	
15	ซื่อไม้เนื้อแข็งขนาด 4 1/2" x 8"	9.84	ลบ.ฟ.	2,680	440	26,371.20	4,329.60	30,700.80	
16	ตั้งไม้เนื้อแข็งขนาด 3" x 4 1/2"	1.96	ลบ.ฟ.	2,390	440	4,684.40	862.40	5,546.80	
17	อเสไม้เนื้อแข็งขนาด 5" x 8"	16.41	ลบ.ฟ.	2,730	440	44,799.30	7,220.40	52,019.70	
18	ตุ๊กตาไม้เนื้อแข็งขนาด 7 1/2" x 7 1/2"	15.39	ลบ.ฟ.	2,900	440	44,631	6,771.60	51,402.60	
19	เต้าไม้เนื้อแข็งขนาด 2" x 4"	0.72	ลบ.ฟ.	2,260	440	1,627.20	316.80	1,944.00	
20	เชิงชายไม้เนื้อแข็งขนาด 3" x 8"	3.28	ลบ.ฟ.	2,260	440	7,412.80	1,443.20	8,856.00	
21	ซื่อไม้เนื้อแข็งขนาด 9" x 10"	53.35	ลบ.ฟ.	3,100	440	165,385	23,474	188,859	

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

โครงการบูรณะโบราณสถานวัดบูรณประดิษฐ์ ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

วัดบูรณประดิษฐ์ ตั้งอยู่ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จากหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรกล่าวว่า สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ หรือสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมมีชื่อว่า “วัดบุ” ต่อมาวัดได้ร้างไปและมีการสร้างขึ้นใหม่ในสมัยหลัง วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๑

สภาพทั่วไป ตัววัดตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัด ได้แก่ อุโบสถหลังเก่า, อุโบสถหลังใหม่เป็นอาคารโครงสร้างก่ออิฐถือปูน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร บูรณะเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔, ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารไม้พื้นคอนกรีต, กุฏิสงฆ์จำนวน ๗ หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้ ๕ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง ทั้งแบบมุงด้วยกระเบื้อง สำหรับปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปปางต่างๆ และโบราณวัตถุหลายรายการ

สำหรับอุโบสถเก่า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัด ถัดจากอุโบสถหลังใหม่ไปทางทิศใต้ประมาณ ๒๒ เมตร ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ขนาดกว้าง ๖.๔๗ เมตร ยาว ๑๑.๑๖ เมตร หลังคาทำเป็นทรงจั่ว ถัดลงมาทำเป็นหลังคาทรงปีกนกล้อมรอบทั้งสี่ด้าน ตัวหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา มีการประดับช่อฟ้าและหางหงส์ ซึ่งในส่วนหางหงส์ทำเป็นรูปหัวนาค สำหรับหน้าบันปัจจุบันได้รับการซ่อมแซมมีลักษณะเป็นหน้าบันเรียบทาดด้วยสีเหลือง บริเวณกรอบหน้าบันทำจากไม้ตกแต่งด้วยการสลักลายประจำยามสลักดอกไม้สี่กลีบ ตัวอาคารมีลักษณะก่อผนังทั้งสี่ด้าน มีบันไดทางเข้าทางทิศตะวันตกทำจากปูน ประตูทำจากไม้ มีหน้าต่างด้านทิศเหนือและใต้ข้างละ ๓ บาน กลอนหน้าต่างเป็นกลอนไม้สลักแบบโบราณ ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นทาสีทองปางสมาธิ พระพักตร์แสดงศิลปะพื้นถิ่นภาคใต้ พระเนตรเหลือบต่ำ ประทับนั่งบนฐานปัทมก่ออิฐถือปูน บริเวณฐานมีการตกแต่งด้วยการเขียนรูปดอกไม้ และใบไม้ด้วยสีแดง คราม เหลือง และดำ ด้านนอกอุโบสถล้อมรอบด้วยแท่นใบเสมา จำนวน ๗ ใบ ปรากฏอยู่ทางทิศเหนือ ใต้ และตะวันออก ตัวใบเสมาทำจากหินทรายแดง

ปัจจุบัน อุโบสถเก่าวัดบูรณประดิษฐ์ มีสภาพชำรุดทรุดโทรม หลังคารั่วในหลายจุด แผ่นไม้บริเวณหน้าบันชำรุด เครื่องบนได้รับความเสียหายจากการรั่วของหลังคาและการเสื่อมสภาพของตัวไม้ ผนังอาคารแตกร้าวจากปัจจัยแห่งความชำรุดทั้งหลายเหล่านี้ ทำให้อุโบสถแห่งนี้ชำรุดทรุดโทรมจนปัจจุบันไม่สามารถใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ จากเหตุผลดังกล่าว ทางสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา จึงมีความจำเป็นในการขอรับงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๔ ดำเนินการซ่อมแซมอุโบสถให้อยู่ในสภาพดี และสามารถใช้งานได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาองค์ความรู้เทคนิคงานศิลปกรรมการเข้าไม้และงานไม้ของช่างศิลปกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ช่วยอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ของชุมชนและของชาติ รวมถึงเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่ออนุรักษ์โบราณสถาน อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่และมีความมั่นคง แข็งแรง และมีให้เสื่อมคุณค่าก่อนเวลาอันควร

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าความสำคัญของโบราณสถานก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

๒.๓ เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา รูปแบบ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

๒.๔ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดปัตตานี ส่งผลให้ชุมชนและท้องถิ่นมีรายได้ต่อไป

๓. ผลคาดว่าจะได้รับ

๓.๑ สามารถอนุรักษ์โบราณสถานที่สำคัญของชาติไว้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้

๓.๒ สามารถขยายองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางมากขึ้น

๓.๓ โบราณสถานหลังนี้ (อุโบสถ) ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องสวยงามเหมาะสมกับความเป็นโบราณสถานของชาติ

๓.๔ ทำให้เกิดผลดีทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้ราษฎรในท้องถิ่น

๓.๕ เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำกับติดตามผลการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๓.๖ กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในการอนุรักษ์มรดก ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

๓.๗ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๕. ขอบเขตการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

๕.๑ บุคลากรอุโบสถ จำนวน ๑ หลัง

๖. งบประมาณและการแบ่งงวดงาน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน เป็นเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) การแบ่งงวดงานและงานเบิกจ่ายระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๖๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑.๑ งานติดตั้งแผ่นป้ายโครงการ, ป้ายรายละเอียดโครงการ แล้วเสร็จ

๑.๒ งานติดตั้งนั่งร้านเหล็กและหลังคาคลุมกันน้ำฝน แล้วเสร็จ

๑.๓ งานขุดค้น ขุดแต่งโบราณสถาน แล้วเสร็จ

๑.๔ งานจัดทำแบบหลังการขุดค้น ขุดแต่ง แล้วเสร็จ

๑.๕ งานวิจัยและจัดทำรายงาน ขุดค้น ขุดแต่งโบราณสถาน แล้วเสร็จ ๕๐ %

๑.๖ งานจัดทำรายงานบูรณะ (ฉบับร่าง บทที่ ๑) แล้วเสร็จ ๓๐ %

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๙๖๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

- ๒.๑ งานรื้อวัสดุถุงหลังคา, ปูนปั้นสันหลังคา แล้วเสร็จ
 - ๒.๒ งานรื้อถอนไม้โครงสร้างหลังคา, ไม้กลอน, ไม้ระแนง แล้วเสร็จ
 - ๒.๓ งานปรับระดับหลังคา เปลี่ยนไม้โครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ ๕๐ %
 - ๒.๔ งานวิจัยและจัดทำรายงาน ชุคคั้น ชุคแต่งโบราณสถาน แล้วเสร็จ
 - ๒.๕ งานจัดทำรายงานบูรณะ (บทที่ ๑) ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จ
- ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

- ๓.๑ งานเปลี่ยนไม้โครงสร้างหลังคา ติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
 - ๓.๒ งานเสริมเสาไม้ และอนุรักษ์ไม้แกะสลัก แล้วเสร็จ
 - ๓.๓ งานทาสีอนุรักษ์เนื้อไม้ ไม้โครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ
 - ๓.๔ งานมุงกระเบื้องหลังคาดินเผา ปูนปั้นสันหลังคา แล้วเสร็จ
 - ๓.๕ งานสกัดเสาก่อเดิมออก สกัดผิวผนังที่ชำรุด พร้อมซ่อมแซมผิว แล้วเสร็จ
 - ๓.๖ งานสกัดพื้นภายในอาคาร ปูกระเบื้องดินเผาภายใน ซ่อมแซมบันได แล้วเสร็จ
 - ๓.๗ งานติดตั้งระบบกำจัดปลวกพร้อมอัดน้ำยา แล้วเสร็จ
 - ๓.๘ งานเปลี่ยนบานประตู หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
 - ๓.๙ งานป้ายคำบรรยาย แล้วเสร็จ ๕๐ %
 - ๓.๑๐ งานจัดทำรายงานบูรณะ (บทที่ ๒) ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จ ๕๐ %
- ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้


- ๔.๑ งานซ่อมแซมใบเสมา และฐานเสมา แล้วเสร็จ
- ๔.๒ งานอนุรักษ์พระพุทธรูปพร้อมฐานชุกชี แล้วเสร็จ
- ๔.๓ งานทาสีผนังอาคาร แล้วเสร็จ
- ๔.๔ งานปูพื้นกระเบื้องดินเผาภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
- ๔.๕ งานก่อสร้างรั้วเหล็กรอบอาคาร แล้วเสร็จ
- ๔.๖ งานก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดรอบอาคาร แล้วเสร็จ
- ๔.๗ งานระบายความชื้นรอบอาคารและฐานเสมาแล้วเสร็จ
- ๔.๘ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ
- ๔.๙ งานป้ายคำบรรยาย แล้วเสร็จ


๔.๑๐ งานจัดทำรายงานบูรณะ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๕ เล่ม แล้วเสร็จ

๔.๑๑ งานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการกำหนด แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

ผู้กำหนดขอบเขตของงานจ้าง

ลงชื่อ.....
(นายสุรเชษฐ สระทองแก้ว)

ลงชื่อ.....
(นางสาวเพ็ญเมธา ขาวหนูนา)

ลงชื่อ.....
(นายอุดมศักดิ์ สาริผิน)