

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดคุหภิมุข ตำบลหนองน้ำถ้ำ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

วัดคุหภิมุข เดิมมีนามว่า “วัดหนองน้ำถ้ำ” มีประวัติว่าสร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๐ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเมืองบุตรพระยายะหริ่ง มนตคลปัตตานีมาเป็นเจ้าเมืองยะลา มีราชทินนามว่าพระยาณรงค์ฤทธิ์ศรีประเทศวิเศษวงศ์ ตั้งที่ว่าการอยู่บริเวณบ้านท่าสาบ ในเวลาหนึ่งนายคงทอง เพชรกล้า รายภูรชา渥พุทธท้อพยพติดตามมาด้วย ได้ขออนุญาตเจ้าเมืองสร้างวัดขึ้นบริเวณริมเขาหน้าพระพุทธไสยาสน์ ต่อมาในสมัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดหนองน้ำถ้ำเป็น “วัดคุหภิมุข” เพราะน宥บายของรัฐบาลสมัยนั้นต้องการให้ตั้งชื่อวัดทั่วไปโดยใช้คำราชาศัพท์ หรือคำจากภาษาบาลี

ในปี พ.ศ. ๒๕๗๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระชนมายุครบ ๘๙ พรรษา ได้เสด็จมาที่วัดคุหภิมุข และทรงลงประปมาภิไชย ป.ป.ร. ไว้ ณ ผาทินภัยในวัด (ชาวบ้านรู้จักกันในนามถ้ำมีด) หลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๗๔ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (รัชกาลที่ ๙) พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จมาในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดคุหภิมุข

ภายในถ้ำของวัดคุหภิมุขมีหลักฐานทางโบราณคดีที่เป็นสิ่งสำคัญคือ พระพุทธไสยาสน์ หรือพ่อท่านบรรพบุรุษ มีความยาววัดจากพระเศียรถึงพระบาทยาว ๘๕ ฟุต ๑ นิ้ว มีพญานาคทอดตัวอยู่เหนือพระเศียร ซึ่งพระพุทธไสยาสน์ที่เห็นในปัจจุบันนั้นเป็นองค์ที่มีการบูรณะครอบทับองค์เดิมเอาไว้ (องค์เดิมมีลักษณะเป็นดินดิบ) น่าจะเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่สร้างร่วมสมัยกับภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในถ้ำศิลป์ (ราชพุทธศตวรรษที่ ๒๒ หรืออยุธยาตอนต้น)

นอกจากนี้ยังพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงการรับเอาอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปกรรมจากภายนอกอีกด้วย เช่น ก.) สกุปสำริด ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งของที่นำมาจากอินเดีย กำหนดอายุในราวคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ – กลางพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ข.) พระพุทธรูปสำริดประทับยืนตริภังค์อายุรากกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๕ และ ค.) พระพิมพ์ในศาสนาพุทธจำนวนมาก โดยพบทั้งพระพิมพ์ดินดิบ และพระพิมพ์ดินเผา ปัจจุบันโบราณวัตถุต่างๆเหล่านี้ได้จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัย

แต่เนื่องจากสิ่งสำคัญของวัดคุหาภิมุข คือ พระพุทธไสยาสน์ หรือพ่อท่านบรรทม รวมทั้งพระพุทธรูปปูนปั้นจำนวนมากประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำ ซึ่งมีหยดน้ำและความชื้นสะสมอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้พระพุทธรูปที่อยู่ภายในถ้ำได้รับผลกระทบชำรุดเสียหาย เนื่องจากน้ำและความชื้นทำให้ผิวปูนปั้นขององค์พระพุทธรูปโป่งพองและหลุดร่อน ส่งผลให้เกิดการแตกร้าวเสื่อมสภาพเป็นลำดับ บางส่วนมีตะไคร่น้ำและเชื้อราขึ้นปกคลุมองค์พระพุทธรูป ทำให้ขาดความสวยงามและความมั่นคงแข็งแรง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการบูรณะซ่อมแซมพระพุทธไสยาสน์ หรือพ่อท่านบรรทม รวมทั้งพระพุทธรูปปูนปั้นต่างๆที่เสื่อมสภาพให้ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในถ้ำให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม เพื่อให้มีรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติแห่งนี้คงอยู่อย่างมั่นคงแข็งแรงสืบไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อนำร่องเป็นแบบอย่างดีในการบูรณะสถานที่สำคัญในประเทศไทยและมีความมั่นคงแข็งแรง และมีให้เสื่อมคุณค่าก่อนเวลาอันควร

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าความสำคัญของโบราณสถานก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และหวังเห็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

๒.๓ เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาฐานรากแบบศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

๒.๔ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดยะลา ส่งผลให้ชุมชนและท้องถิ่นมีรายได้ต่อไป

๓. ผลคาดว่าที่จะได้รับ

๓.๑ สามารถอนุรักษ์โบราณสถานที่สำคัญของชาติไว้เป็นแหล่งศึกษาหากความรู้

๓.๒ สามารถขยายองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางมากขึ้น

๓.๓ โบราณสถานหลังนี้ ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องสวยงามเหมาะสมสมกับความเป็นโบราณสถานของชาติ

๓.๔ ทำให้เกิดผลดีทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้รายรุ่นให้กับชุมชนท้องถิ่น

๓.๕ เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำกับติดตามผลการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๓.๖ กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในการอนุรักษ์มรดก ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

๓.๗ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๕. ขอบเขตการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

๕.๑ บูรณะพระพุทธไสยาสน์ จำนวน ๑ องค์

๕.๒ บูรณะพระพุทธรูปปูนปั้นภายในถ้ำ จำนวน ๒๐ องค์

๕.๓ งานซ่อมแซมบันไดนาค จำนวน ๑ งาน

๕.๔ งานปรับปรุงพื้นภายใน จำนวน ๑ งาน

๕.๕ งานจัดทำระบบระบายน้ำ จำนวน ๑ งาน

๕.๖ งานทางเดิน ค.ส.ล. (ด้านทิศใต้)	จำนวน ๑ งาน
๕.๗ งานปรับปรุงพื้นเดิมบนฐานพระพุทธไสยาสน์	จำนวน ๑ งาน
๕.๘ งานตัดความชี้ของฐานซุกชี	จำนวน ๑ งาน
๕.๙ งานไฟฟ้าแสงสว่าง	จำนวน ๑ งาน
๕.๑๐ งานป้ายคำบรรยาย	จำนวน ๑ ป้าย
๕.๑๑ งานจัดทำรายงานการบูรณะฯ	จำนวน ๕ เล่ม

๖. งบประมาณและการแบ่งงวดงาน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน เป็นเงิน ๕๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามแสนบาทถ้วน)

การแบ่งงวดงานและงานเบิกจ่ายระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานติดตั้งแผ่นป้ายโครงการ ป้ายรายละเอียดโครงการ แล้วเสร็จ
๒. ทำความสะอาดภายในถ้ำ (ขันย้ายของในส่วนที่เกิดขวางการปฏิบัติงาน) แล้วเสร็จ
๓. งานสกัดพื้นรองฐานซุกชีของพระพุทธรูป จำนวน ๑๙ องค์ แล้วเสร็จ
๔. งานสกัดพื้นกระเบื้องเดิม ในส่วนที่ชำรุดตามรายการที่กำหนด แล้วเสร็จ
๕. งานสกัดพื้นหินอ่อน และพื้นคอนกรีตเดิมบนฐานพระพุทธไสยาสน์ แล้วเสร็จ
๖. งานซ่อมแซมพื้นภายในถ้ำ แล้วเสร็จ
๗. งานปรับปรุงพื้นบนฐานพระพุทธไสยาสน์ แล้วเสร็จ ๕๐%
๘. งานจัดทำรายงานบูรณะ บทที่ ๑ ฉบับร่าง และบทที่ ๒ ฉบับร่าง (คิดเป็น ๑๐% ของรายงานทั้งหมด) ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานระบายน้ำ แล้วเสร็จ
๒. งานปรับปรุงบันไดทางเดิน คสล. พร้อมราstraและสแตนเลส ด้านทิศใต้ แล้วเสร็จ
๓. งานติดตั้งนั่งร้านหลังคาคลุม พระพุทธไสยาสน์ แล้วเสร็จ
๔. งานบูรณะพระพุทธไสยาสน์ แล้วเสร็จ ๓๐%
๕. งานจัดทำรายงานบูรณะ บทที่ ๑ ฉบับสมบูรณ์ และบทที่ ๒ ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จ (คิดเป็น ๒๐% ของรายงานทั้งหมด)

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานบูรณะพระพุทธไสยาสน์ แล้วเสร็จ ๕๐%
๒. จัดทำรายงานบูรณะบทที่ ๓ ฉบับร่าง (คิดเป็น ๓๐% ของรายงานทั้งหมด)

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานบูรณะพระพุทธรูปเสียสนิท แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานบูรณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยและฐานชุกชี จำนวน ๑๙ องค์ แล้วเสร็จ ๓๐%

๒. จัดทำร่างข้อความป้ายภาษาไทย แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานบูรณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยและฐานชุกชี จำนวน ๑๙ องค์ แล้วเสร็จ ๖๐%

๒. จัดทำข้อความป้ายภาษาอังกฤษ แล้วเสร็จ

๓. จัดทำรายงานบูรณะบทที่ ๓ ฉบับร่าง และบทที่ ๔ ฉบับร่าง (คิดเป็น ๕๐% ของรายงานทั้งหมด)

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานบูรณะพระพุทธรูปเสียสนิท แล้วเสร็จ

๒. งานปรับปรุงพื้นบนฐานพระพุทธรูปเสียสนิท แล้วเสร็จ

๓. จัดทำรายงานบูรณะบทที่ ๓ ฉบับร่าง และบทที่ ๔ ฉบับร่าง (คิดเป็น ๗๐% ของรายงานทั้งหมด)

๔. ติดตั้งป้ายบรรยาย แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานบูรณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยและฐานชุกชี จำนวน ๑๙ องค์ แล้วเสร็จ ๘๐%

๒. งานตัดความชื้นรอบฐานชุกชี แล้วเสร็จ

๓. งานปรับปรุงผนัง ประตูทางเข้าถ้ำ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานบูรณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยและฐานชุกชี จำนวน ๑๙ องค์ แล้วเสร็จ

๒. งานอนุรักษ์พระพุทธรูปและฐานชุกชี ซุ้มพระหลังที่ ๑ แล้วเสร็จ

๓. งานอนุรักษ์พระพุทธรูปและฐานชุกชี ซุ้มพระหลังที่ ๒ แล้วเสร็จ

๔. จัดทำรายงานบูรณะ บทที่ ๓ ฉบับร่าง, บทที่ ๔ ฉบับร่าง บทที่ ๕ ฉบับร่าง และบทที่ ๖ ฉบับร่าง (คิดเป็น ๙๐% ของรายงานทั้งหมด)

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

วงที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้


๑. งานไฟฟ้าแสงสว่างภายในครัว แล้วเสร็จ
๒. งานซ่อมแซมบันไดนาค และร้าวสแตนเลส แล้วเสร็จ
๓. จัดทำรายงานบูรณะฉบับสมบูรณ์ (คิดเป็น ๑๐๐% ของรายงานทั้งหมด)
๔. งานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

ผู้กำหนดขอบเขตของงานจ้าง

ลงชื่อ..... 

(นายนิรันดร์ บุญนวล)

ลงชื่อ..... 

(นางสาวชนากิจ ไชยานุกิจ)

ลงชื่อ..... 

(นายอุดมศักดิ์ สารีรักษ์)

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: จ้างเหมาโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดคุหาภิมุข ตำบลหนองถ้ำ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา กรมศิลปากร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:

วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยแยกรายละเอียดดังนี้

๒.๑ งานอำนวยการ เงิน ๗๐๐,๐๐๐.- บาท

๒.๒ ค่าสิ่งก่อสร้าง เงิน ๙,๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป: แบ่งงวดงานเป็น ๑๐ งวด

งวดที่ ๑ รายละเอียดดังนี้

๑.๑ งานติดตั้งแผ่นป้ายโครงการ ป้ายรายละเอียดโครงการ และเสริจ

๑.๒ ทำความสะอาดภายในถ้ำ (ขนย้ายของในส่วนที่เกิดขวางการปฏิบัติงาน) และเสริจ

๑.๓ งานสกัดพื้นรอบฐานซุกซ่อนของพระพุทธรูป จำนวน ๑๘ องค์ และเสริจ

๑.๔ งานสกัดพื้นกระเบื้องเดิม ในส่วนที่ชำรุดตามรายการที่กำหนด และเสริจ

๑.๕ งานสกัดพื้นหินอ่อน และพื้นคอนกรีตเดิมบนฐานพระพุทธไสยาสน์ และเสริจ

๑.๖ งานซ่อมแซมพื้นภายในถ้ำ และเสริจ

๑.๗ งานปรับปรุงพื้นบนฐานพระพุทธไสยาสน์ และเสริจ ๕๐%

๑.๘ งานจัดทำรายงานบูรณะบทที่ ๑ ฉบับร่าง และบทที่ ๒ ฉบับร่าง (คิดเป็น ๑๐% ของรายงานทั้งหมด)

งวดที่ ๒ รายละเอียดดังนี้

๒.๑ งานระบุระยะน้ำ และเสริจ

๒.๒ งานปรับปรุงบันไดทางเดิน คสล. พร้อมราสวัสดิ์ ด้านทิศใต้ และเสริจ

๒.๓ งานติดตั้งนั่งร้านหลังคากลุ่ม พระพุทธไสยาสน์ และเสริจ

๒.๔ งานบูรณะพระพุทธไสยาสน์ และเสริจ ๓๐%

๒.๕ งานจัดทำรายงานบูรณะ บทที่ ๑ ฉบับสมบูรณ์ และบทที่ ๒ ฉบับสมบูรณ์ และเสริจ (คิดเป็น ๒๐% ของรายงานทั้งหมด)

งวดที่ ๓ รายละเอียดดังนี้

๓.๑ งานบูรณะพระพุทธไสยาสน์ และเสริจ ๕๐%

๓.๒ จัดทำรายงานบูรณะบทที่ ๓ ฉบับร่าง (คิดเป็น ๓๐% ของรายงานทั้งหมด)

งวดที่ ๔ รายละเอียดดังนี้

๔.๑ งานบูรณะพระพุทธรูปเสียสนิท แล้วเสร็จ ๘๐%

งวดที่ ๕ รายละเอียดดังนี้

๕.๑ งานบูรณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยและฐานชุกชี จำนวน ๑๙ องค์ แล้วเสร็จ ๓๐%

๕.๒ จัดทำร่างข้อความป้ายภาษาไทย แล้วเสร็จ

งวดที่ ๖ รายละเอียดดังนี้

๖.๑ งานบูรณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยและฐานชุกชี จำนวน ๑๙ องค์ แล้วเสร็จ ๖๐%

๖.๒ จัดทำข้อความป้ายภาษาอังกฤษ แล้วเสร็จ

๖.๓ จัดทำรายงานบูรณะบทที่ ๓ ฉบับร่าง และบทที่ ๔ ฉบับร่าง (คิดเป็น ๕๐% ของรายงานทั้งหมด)

งวดที่ ๗ รายละเอียดดังนี้

๗.๑ งานบูรณะพระพุทธรูปเสียสนิท แล้วเสร็จ

๗.๒ งานปรับปรุงพื้นบนฐานพระพุทธรูปเสียสนิท แล้วเสร็จ

๗.๓ จัดทำรายงานบูรณะบทที่ ๓ ฉบับร่าง และบทที่ ๔ ฉบับร่าง (คิดเป็น ๓๐% ของรายงานทั้งหมด)

๗.๔ ติดตั้งป้ายบรรยาย แล้วเสร็จ

งวดที่ ๘ รายละเอียดดังนี้

๘.๑ งานบูรณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยและฐานชุกชี จำนวน ๑๙ องค์ แล้วเสร็จ ๘๐%

๘.๒ งานตัดความชันรอบฐานชุกชี แล้วเสร็จ

๘.๓ งานปรับปรุงผนัง ประตูทางเข้าถ้ำ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๙ รายละเอียดดังนี้

๙.๑ งานบูรณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยและฐานชุกชี จำนวน ๑๙ องค์ แล้วเสร็จ

๙.๒ งานอนุรักษ์พระพุทธรูปและฐานชุกชี ซุ้มพระหลังที่ ๑ แล้วเสร็จ

๙.๓ งานอนุรักษ์พระพุทธรูปและฐานชุกชี ซุ้มพระหลังที่ ๒ แล้วเสร็จ

๙.๔ จัดทำรายงานบูรณะ บทที่ ๓ ฉบับร่าง, บทที่ ๔ ฉบับร่าง บทที่ ๕ ฉบับร่าง และบทที่ ๖ (คิดเป็น ๘๐% ของรายงานทั้งหมด)

งวดที่ ๑๐ รายละเอียดดังนี้

๑๐.๑ งานไฟฟ้าแสงสว่างภายในถ้ำ แล้วเสร็จ

๑๐.๒ งานซ่อมแซมบันไดนาค และรากสแตนเลส แล้วเสร็จ

๑๐.๓ จัดทำรายงานบูรณะฉบับสมบูรณ์ (คิดเป็น ๑๐๐% ของรายงานทั้งหมด)

๑๐.๔ งานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด แล้วเสร็จ

๔. ราคากลางจำนวน ณ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙,๓๐๘,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๙ แผ่น ประกอบด้วย

แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น แบบ ปร.๔ จำนวน ๕ แผ่น ค่าใช้จ่ายพิเศษ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง: (ในแบบ ปร.๕ และ ปร.๔)

๖.๑ นายนิรันดร์ นุ่มนวล นายช่างเทคนิคอาวุโส

๖.๒ นายอุดมศักดิ์ สารีพิน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๖.๓ นางสาวสุพัตรา ศกุลกาญจนารณ์ นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน

บัญชีปริมาณรายการอนุรักษ์และพัฒนาวัดคุณภาพมุข

สถานที่ก่อสร้าง : วัดคุหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

บัญชีปริมาณรายการอนุรักษ์และพัฒนาวัสดุภาควิชานิเทศน์

สถานที่ก่อสร้าง : วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

บัญชีปริมาณรายการอนุรักษ์และพัฒนาวัดคุณภาพมุข

สถานที่ก่อสร้าง : วัดคุหภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

บัญชีปริมาณรายการอนุรักษ์และพัฒนาวัสดุคุหาภิมุข

สถานที่ก่อสร้าง : วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

บัญชีปริมาณรายการอนุรักษ์และพัฒนาวัดคุณภาพมุ่ง

สถานที่ก่อสร้าง : วัดคุหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

บัญชีปริมาณรายการอนุรักษ์และพัฒนาวัสดุคุหาภิมุข

สถานที่ก่อสร้าง : วัดคุหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา