

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กรมศิลปากร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการข้อมูลแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท ประกอบด้วย

๓.๑ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย งานหลังคา งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานพื้น และงานประตู-หน้าต่าง ซึ่งวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนให้นำมาเก็บไว้ที่สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา

๓.๒ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูลบ้านปราสาท ประกอบด้วย งานหลังคา งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานพื้น งานประตู-หน้าต่าง งานราวระเบียงไม้และงานบันไดไม้ และงานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนให้นำมาเก็บไว้ที่สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา

๓.๓ งานอื่นๆ ประกอบด้วย การบันทึกภาพถ่าย การจัดทำรายงานการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๖	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๕(ก)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบ ปร.๔	จำนวน ๔ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชำนาญ ฤกษ์สุวรรณ	นายช่างเทคนิคอาวุโส
๖.๒ นายกิตติพงษ์ สนเล็ก	นักโบราณคดีชำนาญการ
๖.๓ นายบุญกุล ดงสันเทียะ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการข้อมูลแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย:บาท


ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านปราสาท	861,443	
	และอาคารศูนย์ข้อมูลบ้านปราสาท		
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	39,697	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	901,140	
	ราคากลาง	900,000	
	ราคากลาง (-เก็บแสนบาทถ้วน-)		



(นายชำนาญ กฤษณสุวรรณ)

นายช่างเทคนิคอาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติพงษ์ สนเล็ก)

นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนุกุล ดงสันเทียะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านปราสาท	660,211	1.3048	861,443	
	และอาคารศูนย์ข้อมูลบ้านปราสาท				
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	37,100	7%	39,697	
	รวมเป็นเงินทั้งหมด			901,140	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....- %.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....- %....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5%....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				

รวมค่าก่อสร้าง	901,140
ปรับลดราคากลาง	900,000

(แก้แสนบาทถ้วน)



(นายชำนาญ ฤกษ์สุวรรณ)

นายช่างเทคนิคอาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติพงษ์ สนั่นเล็ก)

นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนุกุล ดงสันเทียะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

[illegible]

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุสิ่งของ				ค่าแรงงาน				ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนวัสดุ		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนวัสดุ		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		หน่วย	จำนวน	บาท	บาท	หน่วย	จำนวน	บาท	บาท	บาท	
1.4	งานพื้นอาคาร										
-	ถอดรื้อพื้นปูกระเบื้องยางเดิมออกทั้งหมด					ตร.ม.	60	100	6000	6000	
-	เปลี่ยนพื้นปูกระเบื้องยางใหม่ทั้งหมด	ตร.ม.	60	250	15000	ตร.ม.	60	120	7200	22200	
	รวมเป็นเงินงานปรับปรุงงานพื้น									28200	
1.5	งานซ่อมประตู - หน้าต่าง										
-	ซ่อมแซม / ตรวจเปลี่ยนวัสดุเดิมที่ชำรุด	ชุด	2	1,100	2,200	ชุด	2	700.00	1,400	3,600	
-	ทาสีรักษาเนื้อไม้	ตร.ม.	2	55	110	ตร.ม.	2	25	50	160	
	รวมเป็นเงินงานซ่อมประตู - หน้าต่าง									3,760	
2	งานปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูลบ้านปราสาท										
2.1	งานหลังคา										
-	ถอดรื้อหลังคากระเบื้องเดิมออกทั้งหมด					ตร.ม.	112	40	4,480	4,480	
-	ถอดรื้อโครงหลังคาเดิมออกทั้งหมด					ตร.ม.	112	150	16,800	16,800	
-	ทำแบบขยายโครงหลังคา/ฝังรื้อไม้	ตร.ม.	112	20	2,240	ตร.ม.	112	50	5,600	7,840	
-	เปลี่ยนไม้โครงหลังคาที่ชำรุดเสียหาย+เสริมโครงใหม่โดย										
	ใช้ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้มะค่า หรือเทียบเท่า										
-	จันทันไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4"	ลบฟ.	6	1,534	9,204					9,204	
-	ระแนงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 1 1/2"	ลบฟ.	28	500	14,000					14,000	
-	อกโกไม้เนื้อแข็ง ขนาด 4" x 4"	ลบฟ.	6	1,805	10,830					10,830	
-	ตั้งไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4"	ลบฟ.	2	1,534	3,068					3,068	
-	ซื่อไม้เนื้อแข็ง ขนาด 4" x 4"	ลบฟ.	18	1,805	32,490					32,490	
-	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 8"	ลบฟ.	15	1,534	23,010					23,010	
-	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาใหม่					ตร.ม.	112	250	28,000	28,000	
-	หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาปลายตัด	ตร.ม.	112	825	92,400	ตร.ม.	112	120	13,440	105,840	
-	สันหลังคา คสล. ฉาบปูน	ตร.ม.	34	450	15,300	ตร.ม.	34	150	5,100	20,400	

