

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

โครงการบูรณะพระเจดีย์บนเขาดังกวน ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

พระเจดีย์บนเขาดังกวนเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองสงขลา เป็นพระเจดีย์เก่าที่มีอยู่แล้วแต่ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่ชัด แต่อย่างไรก็ดีในพงศาวดารเมืองสงขลาระบุไว้ว่า เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ ๔) เสด็จพระราชดำเนินเมืองสงขลาได้เสด็จนมัสการพระเจดีย์ และเมื่อพระองค์เสด็จนิวัติถึงพระนครแล้ว ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน ๓๗ ชั่งเศษ ให้เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา บูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ขึ้นไว้สูงใหญ่กว่าพระเจดีย์องค์เดิม ส่วนคฤหาสน์ทางด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้กับเก๋งสี่มุมกำแพงแก้ว เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) ทำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นเงิน ๑๑ ชั่ง ๓ ตำลึง งานดังกล่าวนี้แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๙

องค์พระเจดีย์มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังมีบัลลังก์รองรับปล้องไฉน ปลีและเม็ดน้ำค้าง องค์เจดีย์ตั้งอยู่บนลานประทักษิณแผนผังสี่เหลี่ยมขนาดกว้างประมาณ ๘ เมตร ยาวประมาณ ๘ เมตร องค์พระเจดีย์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๗ เมตร และพระเจดีย์มีความสูงตั้งแต่ลานประทักษิณจนถึงยอดประมาณ ๔ วาเศษ มีคฤหาสน์ด้านทิศเหนือและทิศใต้เพื่อสักการะพระเจดีย์

องค์เจดีย์ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วขนาดกว้างประมาณ ๑๕ เมตร ยาวประมาณ ๓๒ เมตร มีบันไดขึ้นลงสู่ลานประทักษิณทั้งสี่ทิศ โดยทิศเหนือเชื่อมกับประภาคาร บริเวณมุมกำแพงแก้วทั้งสี่มีอาคารเก๋งจีนมีแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างประมาณ ๒ เมตร ยาวประมาณ ๓ เมตร

อนึ่ง ในภาพถ่ายเก่าราวปีพ.ศ. ๒๔๗๒ ปรากฏภาพพระเจดีย์บนเขาดังกวนที่ปรากฏลดทลายปูนปั้นประดับหน้าบันของคฤหาสน์ด้านทิศเหนืออยู่ด้วยแต่ไม่สามารถศึกษารูปแบบลดทลายได้ชัดเจนปรากฏเป็นภาพข้างยืบนอยู่บนฐานล้อมรอบด้วยลายกนก ภายในซุ้มประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ และจนต่อมาเมื่อครั้งที่มีการบูรณะพระเจดีย์ในปีพ.ศ. ๒๕๒๕ ปูนปั้นดังกล่าวคงกะเทาะหลุดจนหมดจึงไม่สามารถอนุรักษ์ลดทลายปูนปั้นดังกล่าวได้

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๗๕ หน้า ๓๗๑๔ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ และประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ) เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๘๐ หน้า ๑๔๗ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ พื้นที่โบราณสถานประมาณ ๓ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา

พระเจดีย์บนเขาดังกวนถือว่าเป็นพระเจดีย์หลวงคู่บ้านคูเมืองสงขลา จึงมีการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ และเครื่องสักการะบูชาประดิษฐานไว้ ณ พระเจดีย์หลวง เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาของชาวสงขลาสืบไป โดยมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๙

สภาพปัจจุบัน เนื่องจากพระเจดีย์ตั้งอยู่บนยอดเขาและอยู่ใกล้กับทะเล ทำให้เกิดความชื้นสะสมและได้รับผลกระทบจากไอทะเลที่มีการกัดกร่อนวัสดุฉาบผิวองค์เจดีย์ ทำให้ผิวปูนเสื่อมสภาพ เปื่อยยุ่ย หลุดร่อน

และขาดความมั่นคงแข็งแรงในการยึดเกาะของงานปิดทองจนเกิดอาการลอกร่อนและพุพองบริเวณปล้องไฉน ปลาย และฉัตร สภาพความชำรุดเหล่านี้ทำให้องค์พระเจดีย์ได้รับความเสียหาย และลดทอนความสวยงามลง

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการบูรณะซ่อมแซมองค์พระเจดีย์อย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการโดยเร่งด่วน เพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติแห่งนี้คงอยู่อย่างมั่นคงแข็งแรงสืบไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่ออนุรักษ์โบราณสถาน อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่และมีความมั่นคง แข็งแรง และมีให้เสื่อมคุณค่าก่อนเวลาอันควร

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าความสำคัญของโบราณสถานก่อให้เกิดความ ภาคภูมิใจและหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

๒.๓ เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา รูปแบบ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

๒.๔ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสงขลา ส่งผลให้ชุมชนและท้องถิ่นมีรายได้ ต่อไป

๓. ผลคาดว่าจะได้รับ

๓.๑ สามารถอนุรักษ์โบราณสถานที่สำคัญของชาติไว้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้

๓.๒ สามารถขยายองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางมากขึ้น

๓.๓ โบราณสถานหลังนี้ ภูมิไม่ทรงไทย ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องสวยงามเหมาะสมกับความ เป็นโบราณสถานของชาติ

๓.๔ ทำให้เกิดผลดีทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้ราษฎรในท้องถิ่น

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๕. ขอบเขตการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

๕.๑ บูรณะเจดีย์ จำนวน ๑ องค์

๖. งบประมาณและการแบ่งงวดงาน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน เป็นเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) การแบ่งงวดงานและงานเบิกจ่ายระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๒๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานบันทึกหลักฐานสภาพก่อนการบูรณะด้วยภาพถ่าย แล้วเสร็จ

๒. งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายรายละเอียดโครงการ แล้วเสร็จ

๓. งานติดตั้งแนวรั้วตาข่ายกันเขตพื้นที่บูรณะ พร้อมติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ แล้วเสร็จ

๔. งานติดตั้งนั่งร้านเหล็กหลังคาคลุม แล้วเสร็จ

๕. งานขุดล้างทำความสะอาดองค์เจดีย์ ขัดลอกทองบริเวณปลียอด ปล้องไฉน แล้วเสร็จ

๖. งานซ่อมแซมผิวปูนฉาบที่ชำรุดบริเวณปลียอด ปล้องไฉน บัลลังค์ แล้วเสร็จ

๗. จัดทำรายงานบูรณะบทที่ ๑ ฉบับร่าง และบทที่ ๒ ฉบับร่าง (คิดเป็น ๒๐% ของรายงานทั้งหมด)

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๙๒๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานซ่อมแซมฉัตร ปิดทองฉัตร แล้วเสร็จ
๒. งานปิดทองบริเวณปลียอด แล้วเสร็จ
๓. งานปิดทองบริเวณปล้องไฉน แล้วเสร็จ
๔. ฉาบปูนหมักขัดผิวปูนดำบริเวณบัลลังค์ แล้วเสร็จ
๕. งานจัดทำรายงานบูรณะบพที่ ๑ ฉบับสมบูรณ์ บพที่ ๒ ฉบับสมบูรณ์ บพที่ ๓ ฉบับร่าง

(คิดเป็น ๔๐% ของรายงานทั้งหมด)

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๙๒๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. สกัดผิวองค์เจดีย์ อิฐก่อที่ชำรุดซ่อมแซมผิวส่วนที่ชำรุด ฉาบปูนหมักขัดผิวปูนดำ แล้วเสร็จ
๒. สกัดผิวลวดบัวที่ชำรุด ซ่อมแซมผิวส่วนที่ชำรุด ฉาบปูนหมักขัดผิวปูนดำ แล้วเสร็จ
๓. ซ่อมแซมลานประทักษิณ กำแพง สกัดพื้นลาน ปูพื้นกระเบื้องดินเผา แล้วเสร็จ
๔. ซ่อมแซมฐานเจดีย์ ผนังบันได ฉาบปูนหมักขัดผิวปูนดำ แล้วเสร็จ
๕. รื้อนั่งร้านเหล็กหลังคาคลุม จากส่วนปลียอดจนถึงบัลลังค์ แล้วเสร็จ
๖. ซ่อมแซมซุ้มพระด้านหน้าองค์เจดีย์ ๒ ซุ้ม แล้วเสร็จ
๗. งานจัดทำรายงานบูรณะ บพที่ ๓ ฉบับร่าง บพที่ ๔ ฉบับร่าง และบพที่ ๕ ฉบับร่าง (คิดเป็น ๗๐%

ของรายงานทั้งหมด)

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๙๒๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. ซ่อมแซมพื้นลาน ปูกระเบื้องดินเผา แล้วเสร็จ
๒. งานบูรณะแก่งจัน ๔ หลัง แล้วเสร็จ
๓. งานซ่อมแซมกำแพงแก้ว พร้อมทาสี แล้วเสร็จ
๔. งานจัดทำรายงานบูรณะ ฉบับสมบูรณ์ (คิดเป็น ๑๐๐% ของรายงานทั้งหมด)
๕. งานบูรณะเจดีย์และงานอื่นๆ ตามแบบรูปรายการที่กำหนด แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ผู้กำหนดขอบเขตของงานจ้าง

ลงชื่อ.....

(นายนิรันดร์ นุ่มนวล)

ลงชื่อ.....

(นางสาวชนาธิป ไชยานุกิจ)

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพัตรา สุกุลกาญจนารักษ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ: จ้างเหมาโครงการบูรณะพระเจดีย์บนเขาตั้งกวอน ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา กรมศิลปากร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:

วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยแยกรายละเอียดดังนี้

๒.๑ งานอำนาจการ เงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

๒.๑ ค่าสิ่งก่อสร้าง เงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐.- บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป: แบ่งงวดงานเป็น ๔ งวด

งวดที่ ๑ รายละเอียดดังนี้

- ๑.๑ งานบันทึกหลักฐานสภาพก่อนการบูรณะด้วยภาพถ่าย แล้วเสร็จ
- ๑.๒ งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายรายละเอียดโครงการ แล้วเสร็จ
- ๑.๓ งานติดตั้งแนวรั้วตาข่ายกันเขตพื้นที่บูรณะ พร้อมติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ แล้วเสร็จ
- ๑.๔ งานติดตั้งนั่งร้านเหล็กหลังคาคลุม แล้วเสร็จ
- ๑.๕ งานขุดล้างทำความสะอาดองค์เจดีย์ ขัดลอกทองบริเวณปลียอด ปล้องไฉน แล้วเสร็จ
- ๑.๖ งานซ่อมแซมผิวปูนฉาบที่ชำรุดบริเวณปลียอด ปล้องไฉน บัลลังค์ แล้วเสร็จ
- ๑.๗ จัดทำรายงานบูรณะบทที่ ๑ ฉบับร่าง และบทที่ ๒ ฉบับร่าง (คิดเป็น ๒๐% ของรายงานทั้งหมด)

งวดที่ ๒ รายละเอียดดังนี้

- ๒.๑ งานซ่อมแซมฉัตร ปิดทองฉัตร แล้วเสร็จ
- ๒.๒ งานปิดทองบริเวณปลียอด แล้วเสร็จ
- ๒.๓ งานปิดทองบริเวณปล้องไฉน แล้วเสร็จ
- ๒.๔ ฉาบปูนหมักขัดผิวปูนดำบริเวณบัลลังค์ แล้วเสร็จ
- ๒.๕ งานจัดทำรายงานบูรณะบทที่ ๑ ฉบับสมบูรณ์ บทที่ ๒ ฉบับสมบูรณ์ บทที่ ๓ ฉบับร่าง

(คิดเป็น ๔๐% ของรายงานทั้งหมด)

งวดที่ ๓ รายละเอียดดังนี้

- ๓.๑ สกัดผิวองค์เจดีย์ อิฐก่อที่ชำรุดซ่อมแซมผิวส่วนที่ชำรุด ฉาบปูนหมักขัดผิวปูนดำ แล้วเสร็จ
- ๓.๒ สกัดผิวลวดบัวที่ชำรุด ซ่อมแซมผิวส่วนที่ชำรุด ฉาบปูนหมักขัดผิวปูนดำ แล้วเสร็จ
- ๓.๓ ซ่อมแซมลานประทักษิณ กำแพง สกัดพื้นลาน ปูพื้นกระเบื้องดินเผา แล้วเสร็จ
- ๓.๔ ซ่อมแซมฐานเจดีย์ ผนังบันได ฉาบปูนหมักขัดผิวปูนดำ แล้วเสร็จ

๓.๕ รื้อนั่งร้านเหล็กหลังคาคลุม จากส่วนปัดยอดจนถึงบัลลังค์ แล้วเสร็จ

๓.๖ ซ่อมแซมซุ้มพระด้านหน้าองค์เจดีย์ ๒ ซุ้ม แล้วเสร็จ

๓.๗ งานจัดทำรายงานบูรณะ บทที่ ๓ ฉบับร่าง บทที่ ๔ ฉบับร่าง และบทที่ ๕ ฉบับร่าง (คิดเป็น ๗๐% ของรายงานทั้งหมด)

งวดที่ ๔ รายละเอียดดังนี้

๔.๑ ซ่อมแซมพื้นลาน ปูกระเบื้องดินเผา แล้วเสร็จ

๔.๒ งานบูรณะเก๋งจีน ๔ หลัง แล้วเสร็จ

๔.๓ งานซ่อมแซมกำแพงแก้ว พร้อมทาสี แล้วเสร็จ

๔.๔ งานจัดทำรายงานบูรณะ ฉบับสมบูรณ์ (คิดเป็น ๑๐๐% ของรายงานทั้งหมด)

๔.๕ งานบูรณะเจดีย์และงานอื่นๆ ตามแบบรูปรายการที่กำหนด แล้วเสร็จ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐.- บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๖ แผ่น ประกอบด้วย

แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น ค่าใช้จ่ายพิเศษ
จำนวน ๒ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง: (ในแบบ ปร.๕ แบบ ปร.๔)

๖.๑ นายนิรันดร์ นุ่มนวล

นายช่างเทคนิคอาวุโส

๖.๒ นางสาวสุพัตรา สกฤตกาญจนารักษ์

นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน

๖.๓ นายอุดมศักดิ์ สาริผิน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บัญชีปริมาณรายการพระเจดีย์บนเขาดังกวาง

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	งานบูรณะพระเจดีย์								
1	สกัดผิวองค์เจดีย์จนถึงเนื้ออิฐ	270	ตร.ม.	-	150	-	40,500	40,500	
	พร้อมเขาระรองแนวปูนสอ								
2	สกัดซ่อมเปลี่ยนอิฐโบราณ	54	ตร.ม.	420	150	22,680	8,100	30,780	
3	ซ่อมแซมฉัตร ปิดทอง	1	งาน	35,000	20,000	35,000	20,000	55,000	
4	ซ่อมแซมปลียอด ฉาบปูนหมัก	3.20	ตร.ม.	30,000	15,000	96,000	48,000	144,000	
	ขัดผิวปูนดำ ปิดทอง								
5	ซ่อมแซมปล้องไฉน ฉาบปูนหมัก ขัดผิวปูนดำ ปิดทอง	12.80	ตร.ม.	30,000	18,000	384,000	230,400	614,400	
6	ซ่อมแซมบัลลังค์ ฉาบปูนหมัก ขัดผิวปูนดำ	8.40	ตร.ม.	850	650	7,140	5,460	12,600	
7	ซ่อมแซมองค์ระฆัง ฉาบปูนหมัก ขัดผิวปูนดำ	24	ตร.ม.	850	550	20,400	13,200	33,600	
8	ซ่อมแซมลวดบัว ฉาบปูนหมัก ขัดผิวปูนดำ	92	ตร.ม.	850	650	78,200	59,800	138,000	
9	ซ่อมแซมลานประทักษิณ กำแพง	34	ตร.ม.	850	650	28,900	22,100	51,000	
	ฉาบปูนหมัก ขัดผิวปูนดำ								
10	ซ่อมแซมฐานเจดีย์ ฉาบปูนหมัก ขัดผิวปูนดำ	96	ตร.ม.	850	550	81,600	52,800	134,400	
11	ซ่อมแซมผนังบันได ฉาบปูนหมัก ขัดผิวปูนดำ	66	ตร.ม.	850	550	56,100	36,300	92,400	
12	ซ่อมแซมพื้นปูอิฐ ขนาด 8" x 8"	82	ตร.ม.	1,100	450	90,200	36,900	127,100	
	(กระเบื้องดินเผา)								
	งานบูรณะซุ้มพระด้านหน้าพระเจดีย์ 2 ซุ้ม								
1	รื้อกระเบื้องมุงหลังคา พร้อมมุงกระเบื้องใหม่	19	ตร.ม.	1,375	180	26,125	3,420	29,545	
2	สกัดสันหลังคา พร้อมปั้นสันใหม่	5	ตร.ม.	450	550	2,250	2,750	5,000	
3	สกัดผิวปูนฉาบหน้าจั่ว	7	ตร.ม.	850	600	5,950	4,200	10,150	
	พร้อมฉาบปูนหมักขัดผิวปูนดำ								
4	เปลี่ยนไม้โครงสร้างหลังคา	19	ตร.ม.	1,450	450	27,550	8,550	36,100	
5	เปลี่ยนไม้ฝ้าเพดาน	10	ตร.ม.	1,250	250	12,500	2,500	15,000	
	งานบูรณะเก๋งจีน 4 หลัง								
1	รื้อกระเบื้องมุงหลังคา พร้อมมุงกระเบื้องใหม่	32	ตร.ม.	1,375	180	44,000	5,760	49,760	
2	สกัดสันหลังคา พร้อมปั้นสันใหม่	42	ม.	850	550	35,700	23,100	58,800	
3	สกัดปูนทับขอบกระเบื้อง พร้อมปั้นใหม่	115	ม.	450	350	51,750	40,250	92,000	
4	สกัดปูนประดับสันหลังคา พร้อมปั้นใหม่	16	ตร.ม.	1,500	2,500	24,000	40,000	64,000	
5	แป้ไม้เนื้อแข็ง Ø 5"	15.96	ลบ.ฟ.	2,730	440	43,570.80	7,022.40	50,593.20	

