

## ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

### โครงการบูรณะโบราณสถานวัดกุหลาบ (ร้าง)

### ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

#### ๑. หลักการและเหตุผล

วัดกุหลาบ เป็นวัดโบราณสันนิษฐานว่าที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งในอดีต ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางโบราณในการสัญจรระหว่างชุมชนประเทศไทยกับชุมชนในประเทศมาเลเซีย จากการขุดแต่งพบว่าวัดกุหลาบ (ร้าง) มีโบราณสถานเพียงหลังเดียว คืออุโบสถก่ออิฐถือปูนในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก กว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๑๐.๒๐ เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อุโบสถตั้งอยู่บนฐานบัวขนาดใหญ่ มีช่องประตูทางเข้าทางด้านหน้าเพียงช่องเดียว ผนังไม่มีร่องรอยของช่องหน้าต่าง มีผนังค่อนข้างหนารับน้ำหนักเครื่องบนที่สันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างไม้มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผา ภายนอกมีการปูพื้นด้วยอิฐกว้างประมาณ ๑ เมตร เป็นทางเดินหรือลานประทักษิณโดยรอบ อุโบสถมีการผูกพัทธสีมาโดยใช้ก้อนหินธรรมชาติ

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดกุหลาบ (ร้าง) ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๕๒ หน้า ๓๗๑๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ทำการขุดแต่งและบูรณะอุโบสถวัดกุหลาบโดยมีขอบเขตการบูรณะตามสภาพหลักฐานที่เหลืออยู่ให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้สามารถใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ได้ ทำให้ไม่สามารถบูรณะเพิ่มเติมในส่วนหลังคาได้ และเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์อุโบสถได้อย่างสมบูรณ์ และเป็นการป้องกันการเสื่อมสภาพของโบราณสถาน จึงเห็นควรดำเนินการจัดทำหลังคาคลุมและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบอาคารเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติแห่งนี้คงอยู่อย่างมั่นคงแข็งแรงสืบไป

#### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่ออนุรักษ์โบราณสถาน อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่และมีความมั่นคงแข็งแรง และมีให้เสื่อมคุณค่าก่อนเวลาอันควร

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าความสำคัญของโบราณสถานก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

๒.๓ เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา รูปแบบ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

๒.๔ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสงขลา ส่งผลให้ชุมชนและท้องถิ่นมีรายได้ต่อไป

#### ๓. ผลคาดว่าจะได้รับ

๓.๑ สามารถอนุรักษ์โบราณสถานที่สำคัญของชาติไว้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้

๓.๒ สามารถขยายองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางมากขึ้น

๓.๓ โบราณสถานหลังนี้ ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องสวยงามเหมาะสมกับความเป็นโบราณสถานของชาติ

๓.๔ ทำให้เกิดผลดีทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้ราษฎรในท้องถิ่น

๓.๕ เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำกับติดตามผลการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๓.๖ กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในการอนุรักษ์มรดก ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

๓.๗ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

#### ๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

#### ๕. ขอบเขตการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

๕.๑ ก่อสร้างหลังคาคลุม จำนวน ๑ หลัง

๕.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๑ งาน

#### ๖. งบประมาณและการแบ่งงวดงาน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน เป็นเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  
การแบ่งงวดงานและงานเบิกจ่ายระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน

**งวดที่ ๑** เป็นจำนวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ (เจ็ดแสนบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานติดตั้งนั่งร้านเหล็ก หลังคาคลุมส่วนที่ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ

๒. งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ

๓. งานขุดดินฐานรากแล้วถมคืน แล้วเสร็จ

๔. งานหล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ

๕. งานติดตั้งเหล็กโครงสร้างเสา แล้วเสร็จ

๖. งานเหล็กโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ

๗. งานจัดทำรายงานบูรณะแล้วเสร็จ ๒๕%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

**งวดที่ ๒** เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานมุงหลังคา Metal sheet แล้วเสร็จ

๒. งานปูนปั้นทับสันหลังคา ทับขอบหลังคา แล้วเสร็จ

๓. งานหน้าป็น ค.ส.ล.ฉาบเรียบ ปั้นเสริมลวดบัวประดับหน้าป็น แล้วเสร็จ

๔. งานปั้นลมปูนปั้น แล้วเสร็จ

๕. งานฝ้าไซราไม้เนื้อแข็ง แล้วเสร็จ

๖. งานฝ้าเพดานไม้เนื้อแข็ง แล้วเสร็จ

๗. งานเชิงชายไม้เนื้อแข็ง แล้วเสร็จ

๘. งานจัดทำรายงานบูรณะแล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานปูกระเบื้องดินเผาพื้นภายนอก แล้วเสร็จ
๒. งานรั้วเหล็กดัดรอบอาคาร แล้วเสร็จ
๓. งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จ
๔. งานปลูกหญ้ามาเลเซีย แล้วเสร็จ
๕. งานระบบไฟฟ้าอาคาร แล้วเสร็จ
๖. งานสีอาคาร แล้วเสร็จ
๗. งานจัดทำรายงานบูรณะ แล้วเสร็จ
๘. งานอื่นๆ ตามแบบบูรณะที่กำหนด แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

เงื่อนไข “ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในโครงการเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในโครงการทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา”


ผู้กำหนดขอบเขตของงานจ้าง

ลงชื่อ.....

(นายนิรันดร์ นุ่มนวล)

ลงชื่อ.....

(นายอภิรัฐ เจะเหล้า)

ลงชื่อ.....

(นายสุรเชษฐ สระทองแก้ว)



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ: จ้างเหมาโครงการบูรณะโบราณสถานวัดกุหลาบ (ร้าง) ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา กรมศิลปากร

### ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:

วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยแยกรายละเอียดดังนี้

๒.๑ งานอำนวยการ เงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

๒.๒ ค่าสิ่งก่อสร้าง เงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท

### ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป: แบ่งงวดงานเป็น ๓ งวด

#### งวดที่ ๑ รายละเอียดดังนี้

- ๑.๑ งานติดตั้งนั่งร้านเหล็ก หลังคาคลุมส่วนที่ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ
- ๑.๒ งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- ๑.๓ งานขุดดินฐานรากแล้วถมคืน แล้วเสร็จ
- ๑.๔ งานหล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- ๑.๕ งานติดตั้งเหล็กโครงสร้างเสา แล้วเสร็จ
- ๑.๖ งานเหล็กโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ
- ๑.๗ งานจัดทำรายงานบูรณะแล้วเสร็จ ๒๕%

#### งวดที่ ๒ รายละเอียดดังนี้

- ๒.๑ งานมุงหลังคา Metal sheet แล้วเสร็จ
- ๒.๒ งานปูนปั้นทับสันหลังคา ทับขอบหลังคา แล้วเสร็จ
- ๒.๓ งานหน้าป็น ค.ส.ล.ฉาบเรียบ ปั้นเสริมลวดบัวประดับหน้าป็น แล้วเสร็จ
- ๒.๔ งานปั้นลมปูนปั้น แล้วเสร็จ
- ๒.๕ งานฝ้าไชราไม้เนื้อแข็ง แล้วเสร็จ
- ๒.๖ งานฝ้าเพดานไม้เนื้อแข็ง แล้วเสร็จ
- ๒.๗ งานเชิงชายไม้เนื้อแข็ง แล้วเสร็จ
- ๒.๘ งานจัดทำรายงานบูรณะแล้วเสร็จ ๕๐%

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) รายละเอียดดังนี้

- ๓.๑ งานปูกระเบื้องดินเผาพื้นภายนอก แล้วเสร็จ
- ๓.๒ งานรั้วเหล็กดัดรอบอาคาร แล้วเสร็จ
- ๓.๓ งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมผาตะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จ
- ๓.๔ งานปลูกหญ้ามาเลเซีย แล้วเสร็จ
- ๓.๕ งานระบบไฟฟ้าอาคาร แล้วเสร็จ
- ๓.๖ งานสีอาคาร แล้วเสร็จ
- ๓.๗ งานจัดทำรายงานบูรณะ แล้วเสร็จ
- ๓.๘ งานอื่นๆ ตามแบบรูปรายการที่กำหนด แล้วเสร็จ

**๔.ราคากลางคำนวณ ณ ธันวาคม ๒๕๖๔** เป็นเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท

**๕.บัญชีประมาณการราคากลาง** จำนวน ๖. แผ่น ประกอบด้วย

แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น ค่าใช้จ่ายพิเศษ  
จำนวน ๒ แผ่น

**๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง:** (ในแบบ ปร.๕ แบบ ปร.๔)

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| ๖.๑ นายนิรันดร์ นุ่มนวล   | นายช่างเทคนิคอาวุโส       |
| ๖.๒ นายสุรเชษฐ สรทองแก้ว  | นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน |
| ๖.๓ นายอุดมศักดิ์ สาริผิน | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน     |

บัญชีปริมาณรายการวัดกุหลาบ (ร้าง)

สถานที่ก่อสร้าง : วัดกุหลาบ (ร้าง) ตำบลเปียน อำเภอบ้านย้อย จังหวัดสงขลา

| ลำดับที่ | รายการ                                     | จำนวน  | หน่วย | ราคาต่อหน่วย |        | ราคารวม  |          | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------|----------|----------|-----------------------------|----------|
|          |                                            |        |       | ค่าวัสดุ     | ค่าแรง | ค่าวัสดุ | ค่าแรง   |                             |          |
|          | งานบูรณะโบราณสถานวัดกุหลาบ (ร้าง)          |        |       |              |        |          |          |                             |          |
|          | งานหลังคาคลุมโบราณสถาน                     |        |       |              |        |          |          |                             |          |
| 1        | งานโครงสร้างวิศวกรรม                       |        |       |              |        |          |          |                             |          |
| 1.1      | งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง                     | 215    | ตร.ม. | -            | 50     | -        | 10,750   | 10,750                      |          |
| 1.2      | งานขุดดินฐานรากแล้วถมคืน                   | 8      | ลบ.ม. | -            | 150    | -        | 1,200    | 1,200                       |          |
| 1.3      | ทรายหยาบรองพื้น                            | 0.50   | ลบ.ม. | 650          | 100    | 325      | 50       | 375                         |          |
| 1.4      | คอนกรีตหยาบรองฐานราก                       | 0.50   | ลบ.ม. | 1,600        | 400    | 800      | 200      | 1,000                       |          |
| 1.5      | งานไม้แบบ                                  | 3.28   | ลบ.ฟ. | 400          | 150    | 1,312    | 492      | 1,804                       |          |
| 1.6      | ไม้กระดาน 1 x 2 นิ้ว                       | 2.18   | ลบ.ฟ. | 400          | 50     | 872      | 109      | 981                         |          |
| 1.7      | ตะปู                                       | 4      | กก.   | 58           | -      | 232      | -        | 232                         |          |
| 1.8      | คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.             | 4      | ลบ.ม. | 2,270        | 450    | 9,080    | 1,800    | 10,880                      |          |
| 1.9      | งานเหล็กเสริมคอนกรีต                       |        |       |              |        |          |          |                             |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24               | 134.73 | กก.   | 27           | 4.10   | 3,637.71 | 552.39   | 4,190.10                    |          |
|          | ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)              |        |       |              |        |          |          |                             |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30             | 328.56 | กก.   | 26           | 3.30   | 8,542.56 | 1,084.25 | 9,626.81                    |          |
|          | ขนาด DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น)             |        |       |              |        |          |          |                             |          |
| 1.10     | ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18                        | 14     | กก.   | 45           | -      | 630      | -        | 630                         |          |
| 1.11     | งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ                   |        |       |              |        |          |          |                             |          |
|          | - อีกรูป เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม              | 10     | ท่อน  | 1,176        | 300    | 11,760   | 3,000    | 14,760                      |          |
|          | ขนาด 2.5 x 2.5 นิ้ว หนา 3.2 มม.            |        |       |              |        |          |          |                             |          |
|          | - จันทัน เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม              | 45     | ท่อน  | 1,176        | 300    | 52,920   | 13,500   | 66,420                      |          |
|          | ขนาด 2.5 x 2.5 นิ้ว หนา 3.2 มม.            |        |       |              |        |          |          |                             |          |
|          | - ดั้ง เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม                | 11     | ท่อน  | 1,176        | 300    | 12,936   | 3,300    | 16,236                      |          |
|          | ขนาด 2.5 x 2.5 นิ้ว หนา 3.2 มม.            |        |       |              |        |          |          |                             |          |
|          | - ชี้อ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม                | 54     | ท่อน  | 1,176        | 300    | 63,504   | 16,200   | 79,704                      |          |
|          | ขนาด 2.5 x 2.5 นิ้ว หนา 3.2 มม.            |        |       |              |        |          |          |                             |          |
|          | - อเส เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม                 | 29     | ท่อน  | 1,176        | 300    | 34,104   | 8,700    | 42,804                      |          |
|          | ขนาด 2.5 x 2.5 นิ้ว หนา 3.2 มม.            |        |       |              |        |          |          |                             |          |
|          | - เสาดั้งหลังคาชั้น 1 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม | 2      | ท่อน  | 1,410        | 300    | 2,820    | 600      | 3,420                       |          |
|          | ขนาด 3 x 3 นิ้ว หนา 3.2 มม.                |        |       |              |        |          |          |                             |          |



บัญชีปริมาณรายการวัสดุห่อ (ร่าง)

สถานที่ก่อสร้าง : วัดกุหลาบ (ร้าง) ตำบลเปียน อำเภอบ้านย้อย จังหวัดสงขลา

| ลำดับที่                | รายการ                                      | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย |        | ราคารวม   |          | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|--------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|----------|
|                         |                                             |       |       | ค่าวัสดุ     | ค่าแรง | ค่าวัสดุ  | ค่าแรง   |                             |          |
|                         | - แปะ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม                  | 87    | ท่อน  | 853          | 250    | 74,211    | 21,750   | 95,961                      |          |
|                         | ขนาด 75 x 45 x15 ทน 2.3 มม.                 |       |       |              |        |           |          |                             |          |
|                         | - เสာ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม                  | 14    | ท่อน  | 2,880        | 950    | 40,320    | 13,300   | 53,620                      |          |
|                         | ขนาด 5 x 5 ทน 3.2 มม.                       |       |       |              |        |           |          |                             |          |
| 1.10                    | ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18                         | 14    | กก.   | 43           | -      | 602       | -        | 602                         |          |
| 1.11                    | J-Bolt M 16 x 50 cm.                        | 64    | ชุด   | 126          | 30     | 8,064     | 1,920    | 9,984                       |          |
| 1.12                    | Plate 10" x 10" x 9 mm.                     | 16    | ชุด   | 328          | -      | 5,248     | -        | 5,248                       |          |
| <b>2 งานสถาปัตยกรรม</b> |                                             |       |       |              |        |           |          |                             |          |
| 2.1                     | หลังคา Metal sheet ลอนสเปน สีน้ำตาล         | 270   | ตร.ม. | 230          | 70     | 62,100    | 18,900   | 81,000                      |          |
|                         | หนา 0.40 มม.                                |       |       |              |        |           |          |                             |          |
| 2.2                     | ปูนปั้นทับสันหลังคา ทับขอบหลังคา            | 62    | ม.    | 550          | 250    | 34,100    | 15,500   | 49,600                      |          |
| 2.3                     | ปั้นลมปูนปั้น                               | 22    | ม.    | 1,450        | 1,200  | 31,900    | 26,400   | 58,300                      |          |
| 2.4                     | หน้าบัน ค.ส.ล.ฉาบเรียบ ปั้นเสริมลวดบัว      | 16    | ม.    | 1,250        | 850    | 20,000    | 13,600   | 33,600                      |          |
|                         | ประดับหน้าบัน                               |       |       |              |        |           |          |                             |          |
| 2.5                     | ฝ้าโครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 6"            | 12    | ตร.ม. | 2,450        | 550    | 29,400    | 6,600    | 36,000                      |          |
|                         | โครงคร่าวเหล็ก พร้อมคิ้วบัว                 |       |       |              |        |           |          |                             |          |
| 2.6                     | ฝ้าเพดานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 6"           | 189   | ตร.ม. | 2,450        | 550    | 463,050   | 103,950  | 567,000                     |          |
|                         | โครงคร่าวเหล็ก พร้อมคิ้วบัว                 |       |       |              |        |           |          |                             |          |
| 2.7                     | เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 3/4" x 10"         | 19.36 | ลบ.ฟ. | 2,040        | 440    | 39,494.40 | 8,518.40 | 48,012.80                   |          |
| 2.8                     | เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 3/4" x 12"         | 9.23  | ลบ.ฟ. | 2,040        | 440    | 18,829.20 | 4,061.20 | 22,890.40                   |          |
| 2.9                     | ระบบไฟฟ้าอาคาร                              |       |       |              |        |           |          |                             |          |
|                         | - ตู้คอนซูเมอร์ สำเร็จ ขนาด 4 ช่อง          | 1     | ชุด   | 2,500        | -      | 2,500     | -        | 2,500                       |          |
|                         | - ดวงโคมดาวนไลท์ LED 9 วัตต์                | 50    | ชุด   | 220          | 150    | 11,000    | 7,500    | 18,500                      |          |
|                         | - ปลั๊กเต้ารับคู่ ชนิดกันน้ำ                | 8     | ชุด   | 700          | 150    | 5,600     | 1,200    | 6,800                       |          |
|                         | - โคมไฟสนาม                                 | 8     | ชุด   | 2,500        | 500    | 20,000    | 4,000    | 24,000                      |          |
| 2.10                    | ปูกระเบื้องดินเผาพื้นภายนอกขนาด12" x 12"    | 169   | ตร.ม. | 1,375        | 450    | 232,375   | 76,050   | 308,425                     |          |
|                         | พร้อม พื้น ค.ส.ล.หนา10 ซม.                  |       |       |              |        |           |          |                             |          |
| 2.11                    | ก่อสร้างคาน ค.ส.ล.พร้อมรั้วเหล็กดัดรอบอาคาร | 72    | ม.    | 1,250        | 350    | 90,000    | 25,200   | 115,200                     |          |
| 2.12                    | วางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมผาตะแกรงเหล็ก        | 71    | ม.    | 1,250        | 350    | 88,750    | 24,850   | 113,600                     |          |

สถานที่ก่อสร้าง : วัดกุหลาบ (ร้าง) ตำบลเปียน อำเภอบ้านย้อย จังหวัดสงขลา

[illegible]