

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....บูรณะหอระฆัง วัดพระยาทำวรวินัย แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กรมศิลปากร.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗,๕๐๐,๐๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....บูรณะหอระฆัง งานประติมากรรมหอระฆัง.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔.....เป็นเงิน.....๗,๕๕๒,๐๒๒.๗๕.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร. ๕.....จำนวน.....๑.....แผ่น.....
- ๖.๒ แบบ ปร. ๔.....จำนวน.....๓.....แผ่น.....
- ๖.๓.....
- ๖.๔.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑.....นางจิตรา กาญจนะคุหะ.....
- ๗.๒.....นายประพันธ์ กุเวรัตน์.....
- ๗.๓.....นายสุรชัย จันทร์เงิน.....
- ๗.๔.....
- ๗.๕.....



ชนิดงาน : ...โครงการบูรณะหอระฆังวัดพระยาทิพากรวิหาร		สถานที่ : ...แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร.....				
หน่วยงานที่ออกแบบ / รายการ		แบบเลขที่ :				
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3.....แผ่น		ว / ต. / ป.....				
ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	ค่างานทั้งหมด รวมเป็นเงิน	
1	หมวดที่ 1 งานเตรียมการ (งานพิเศษ)	797,400.00	7%	-	853,218.00	(นายสุรชัย จันทร์เงิน) นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ประมาณราคา
2	หมวดที่ 2 งานบูรณะเจดีย์ทรงหอระฆัง	748,474.00				(นายประพันธ์ กุเวฬรัตน์) นายช่างโยธาอาวุโส ผู้ประมาณราคา
3	หมวดที่ 3 งานประติมากรรมเจดีย์ทรงหอระฆัง (เจดีย์ยักษ์)	4,411,200.00				(นางจิตรา กาญจนะคูหะ) ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน
หมายเหตุ :						
1.ไม่รวมงานประดับเซรามิคองค์เจดีย์						
2.ไม่รวมงานปูนฉาพื้นเจดีย์						
3.ไม่รวมงานก่อสร้างภูมิทัศน์โดยรอบ						
	รวมเงินงานข้อที่ 2 - 3 เป็นเงิน	5,159,674.00		1.2983	6,698,804.75	
สรุป	1. รวมเป็นเงิน				7,552,022.75	
	2. ปรับลดเงินแล้ว คงเป็นเงิน				7,552,022.75	
	3. ตัวอย่าง (เจดีย์หันหน้าหันหลังของพื้นที่สิบสองบาทเจดีย์สิบห้าสตางค์)					
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%					
						PPPTZ (นายพนมบุตร จันทร์โชติ) รองอธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมศิลปากร รักษาการผู้อำนวยการกรมศิลปากร



กลุ่มอนุรักษโบราณสถาน ชนิดงาน...โครงการบูรณะหอระฆังวัดพระยาทำรววิหาร.....

สถานที่แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร.....

แบบเลขที่..... ปริมาณ / เนื้อที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคารับซื้อสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	รวม	บาท/หน่วย	รวม		
หมวดที่ 1 งานเตรียมการ (งานพิเศษ)									
1	ตั้งและร้อยอนันต์รัตนวงเงินรัตนากันตกลำหรับปฏิบัติงาน	ตร.ม.	640.00	500.00	320,000.00	350.00	224,000.00	544,000.00	(ภายนอก) Galvanize
2	ตาข่ายป้องกันฝุ่นละออง	ตร.ม.	640.00	35.00	22,400.00	15.00	9,600.00	32,000.00	ภายนอก
3	ติดตั้งแผงบังตารูปวงจตุรัส	ตร.ม.	160.00	150.00	24,000.00	15.00	2,400.00	26,400.00	
4	จัดทำห้องประชุมสำหรับคณะกรรมการตรวจการจ้าง	หลัง	1.00	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
5	จัดทำโรงเก็บเก็บศิลปวัตถุ	หลัง	1.00	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
6	ตั้งและร้อยอนันต์รัตนวงเงินรัตนากันตกลำหรับปฏิบัติงานซ่อมเสริมผนังภายในหอระฆัง	งาน	1.00	32,000.00	32,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	ภายใน
7	จัดทำป้ายโครงการและป้ายความปลอดภัย ขนาด 120 X 2.40 ม.	ป้าย	4.00	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
8	จัดทำรายงานบูรณะเจดีย์ยักษ์วัดพระยาทำ	งาน	1.00	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
รวมเงินหมวดที่ 1								797,400.00	

ผู้ประมาณราคา

(นายสุรชัย จันทร์เงิน)

ผู้ประมาณราคา

(นายประพันธ์ ภูเวฬร์รัตน์)

ผู้ตรวจ

(นางจิตติภา กาญจนะดุฑะ)



กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ชนิดงาน...โครงการบูรณะหอระฆังวัดพระยาทำกรวิหาร.....

สถานที่แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร.....

แบบเลขที่..... ปริมาณ / เนื้อที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	รวม	บาท/หน่วย	รวม		
หมวดที่ 2 งานบูรณะเจดีย์ทรงหอระฆัง									
1	งานก่ออิฐบัวยอดเจดีย์	ลบ.ม.	36.25			3,000.00	108,750.00	108,750.00	คิดเป็น 25 % ของทั้งหมด
2	งานเปลี่ยนอิฐเผาแกร่งในส่วนที่เสียหาย	ลบ.ม.	10.00	8,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	คิดเป็น 25 % ของทั้งหมด
3	จัดทำแกนเหล็กไรรัดนิมปั่นปูนบัวกลุ่ม และปลียอดใหม่	งาน	1.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	120,000.00	
4	ฉาบปูนหมักภายนอก	ตรม.	183.00	200.00	36,600.00	300.00	54,900.00	91,500.00	
5	ฉาบปูนหมักภายใน (พื้นผิวโค้ง)	ตรม.	142.64	240.00	34,233.60	360.00	51,350.40	85,584.00	
6	ขัดปูนดำภายใน (พื้นผิวโค้ง)	ตรม.	142.64	150.00	21,396.00	350.00	49,924.00	71,320.00	
7	นำยาเคลือบผิวผนังกันเชื้อรา	ตรม.	142.64	380.00	54,203.20	120.00	17,116.80	71,320.00	
8	งานปูนปั้นลวดบัวใหม่	เมตร	40.00	500.00	20,000.00	2,500.00	100,000.00	120,000.00	
รวมเงินหมวดที่ 2								748,474.00	

ผู้ประมาณราคา

(นายสุรชัย จันทร์เงิน)

ผู้ประมาณราคา

(นายประพันธ์ ฤเวศรัตน์)

ผู้ตรวจ

(นางจิตรา กาญจนะดุพะ)



กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ชนิดงาน...โครงการบูรณะหอรบระฆังวัดพระยาทำววิหาร.....

สถานที่แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร.....

แบบเลขที่..... ปริมาณ / เนื้อที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	บาท/หน่วย	บาท/หน่วย	รวม		
	หมวดที่ 3 งานประติมากรรมเจดีย์ทรงหระฆัง (เจดีย์ยักษ์)								
1	ซ่อมเสริมปูนปั้น ประติมากรรมปูนปั้นนครชัยสงครามมั่นคง	องค์	1.00	12,000.00		50,000.00		62,000.00	
2	ซ่อมประดับกระเบื้องเคลือบเครื่องถ้วยเบญจรงค์ ประติมากรรมปูนปั้นนครชัยสงคราม	องค์	1.00	30,000.00		80,000.00		110,000.00	
3	ซ่อมเสริมปูนปั้น ประติมากรรมปูนปั้นยักษ์ ซ่อมเสริมความมั่นคง	องค์	1.00	8,000.00		40,000.00		48,000.00	
4	ซ่อมประดับกระเบื้องเคลือบเครื่องถ้วยเบญจรงค์ ประติมากรรมปูนปั้นยักษ์	องค์	1.00	20,000.00		50,000.00		70,000.00	
5	ประติมากรรมปูนปั้นนครชัยสงคราม	องค์	3.00	35,000.00		600,000.00		705,000.00	
6	ประดับกระเบื้องเคลือบเครื่องถ้วยเบญจรงค์ ประติมากรรมปูนปั้นนครชัยสงคราม	องค์	3.00	80,000.00		600,000.00		840,000.00	
7	ประติมากรรมปูนปั้นยักษ์	องค์	3.00	25,000.00		450,000.00		525,000.00	
8	ประดับกระเบื้องเคลือบเครื่องถ้วยเบญจรงค์ ประติมากรรมปูนปั้นยักษ์	องค์	3.00	50,000.00		450,000.00		600,000.00	
9	ปูนปั้นลวดลายร่องเครื่องถ้วยเบญจรงค์ตัดประดับประติมากรรมปูนปั้นเทวดา	องค์	4.00	30,000.00		480,000.00		600,000.00	
10	ปฏิมากรรมนาค	องค์	8.00	16,800.00		436,800.00		571,200.00	
11	ปฏิมากรรมเศขสาร	องค์	8.00	5,000.00		240,000.00		280,000.00	
	รวมเงินหมวดที่ 3							4,411,200.00	

ผู้ประมาณราคา

(นายสุรชัย จันทร์เงิน)

ผู้ประมาณราคา

(นายประพันธ์ ฤกษ์รัตน์)

ผู้ตรวจ

(นางจิตติรา กาญจนะคุณะ)