กรมศิลปากร

โครงการ

ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ
(อาคารแฟลต 15 ยูนิต) จังหวัดสุพรรณบุรี

หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

5. งานสุขภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในห้องน้ำให้ใช้ สุขภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ ตาม มอก.157-2518 250-2520 โดยผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งสุขภัณฑ์ต่าง ตามกำหนดไว้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรูปแบบและรายการคุณภาพของสุขภัณฑ์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์อย่างดี ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่ง แคตตาล็อก เพื่อให้สถาปนิกหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างพิจารณาและเลือกแบบภายหลังก่อนการดำเนินการติดตั้ง

6. งานพื้นผิวอาคาร

พื้นผิวอาคารในส่วนต่างๆ เช่นพื้นผิวทรายล้าง หินขัด พื้นผิวผ้าเพดาน พื้นผิวพื้นกระเบื้อง หรือกระเบื้องเกรนิต ฯลฯ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเสนอประเภทวัสดุและสีของวัสดุให้สถาปนิกหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง พิจารณาก่อนการลงมือก่อสร้างทุกครั้งอย่างเป็นทางการโดยผ่านผู้ควบคุมงาน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการตรวจสอบที่ถูกต้อง

7. งานสุขาภิบาล

- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งท่อต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำโสโครก ท่อระบายน้ำ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด ขนาด และชนิดของท่อต่างๆ ในรายการ แบบสุขาภิบาลและรายละเอียดรายการประกอบแบบโครงสร้างด้านสุขาภิบาลของวิศวกร โดยผู้รับจ้างต้องเสนอเส้นทางการเดินท่อ และตำแหน่งการเดินท่อที่จะสร้างจริงให้แก่สถาปนิก ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนได้ตรวจพิจารณาก่อนดำเนินการเดินท่อที่ต้องผ่านพื้น เสา คานต่างๆ จะต้องแจ้งผู้ควบคุมงาน สถาปนิกหรือผู้แทนตรวจพิจารณาถูกต้องก่อนลงมือดำเนินการ
- ท่อระบายน้ำโสโครกจากโถส้วม ใช้ท่อ PVC 8" ท่อเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ 4" ระยายบลงบ่อบำบัดน้ำเสีย ท่อน้ำประปา ให้ต่อระบบประปาภายในห้องน้ำจากระบบประปาภายในเดิม
- การต่อท่อโสโครก ให้ดำเนินการต่อท่อโสโครกไปยังถังบำบัดน้ำเสีย หรือสุขาภิบาลเดิมให้เรียบร้อย
- ระบบระบายน้ำฝนและท่อระบายน้ำรอบอาคาร ให้ดูจากแบบก่อสร้าง สถาปัตยกรรมและก่อนดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ตรวจสอบระดับและแนวทางการก่อสร้างพร้อมเขียนแบบเสนอต่อสถาปนิก พิจารณา ก่อนการดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ตรวจสอบร

8. งานสี

- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการทาสีส่วนต่างๆ ของอาคารที่มองเห็นด้วยตาทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในแบบ ทั้งนี้การทาสีรวมถึงการพ่นสี การลงแลคเกอร์เชลล์ น้ำมันวานิช น้ำยายูเรเทน ฯลฯ
- การเตรียมพื้นที่ผิวที่จะทาสี ให้ผู้รับจ้างทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง รูไม้ และรอยชำรุดต่างๆ ให้อุดโป้วผิวให้เรียบร้อยเสมอกันตลอดทั้งที่ และต้องรอให้พื้นที่ที่จะทาสีแห้งสนิทก่อน จึงจะลงมือดำเนินการได้ ห้ามมิให้ผู้รับจ้างทาสีในที่มีอากาศชื้นหรือฝนตก
- สีที่ใช้ในการทาสำหรับส่วนที่เป็นโลหะให้พ่นสีกันสนิม 2 ครั้ง พ่นสีน้ำมันทับ 2 ครั้ง
- สีที่ใช้ในการทาสำหรับส่วนที่เป็นไม้ให้ทาสีกันเชื้อรา 1 ครั้ง ทาสีน้ำมันทับ 2 ครั้ง
- สำหรับพื้นไม้ให้ใช้น้ำยารักษาเนื้อไม้แบบผิวด้านทาไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง กำหนดรายละเอียดผลิตภัณฑ์ภายหลัง
- สีที่ทาส่วนที่เป็นปูน คอนกรีตหรือวัสดุอื่นที่คล้ายคลึงกัน ให้ทาด้วยสีรองพื้นปูน 1 ครั้ง ทาสีน้ำอคริลิก ทับ 2 ครั้ง โดยน้ำที่นำมาผสมจะต้องสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน
- ชนิดของสีที่ใช้ในการทาสีให้ใช้สีที่มีคุณภาพ ไม่เคยถูกเบิดใช้มาก่อน โดยให้ใช้สีรองพื้นและสีจริงของผู้ผลิตเดียวกัน
- ส่วนภายนอกอาคารทั้งหมดต้องใช้สีที่ผลิตเพื่อภายนอกอาคาร ห้ามใช้สำหรับทาภายในอาคารมาทาภายนอกอาคารโดยเด็ดขาด โดยการทาสแต่ละครั้งจะต้องรอให้สีที่ทาไปแล้วแห้งสนิทเสียก่อน จึงจะทาทับครั้งต่อไปได้
- สำหรับห้องน้ำและส่วนที่มีความชื้นสูง ให้ทาด้วยสีพิเศษกันความชื้น สีที่จะนำมาใช้ทุกชนิดต้องเป็นสีที่ไม่เคยเบิดใช้มาก่อน และให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตสี
- ห้ามให้ใช้ผู้รับจ้างผสมเอง โดยให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนเสมอ
- รายละเอียดความอ่อนแก่ของสี ให้ผู้รับจ้างเสนอความเห็นชอบจากสถาปนิกหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างก่อนลงมือดำเนินการ
- สำหรับงานโครงไม้ทั้งหมดที่อยู่ภายใน มองไม่เห็น ให้ทาด้วยน้ำยากันปลวกโซลิกนัม, เซลลโดร์ทหรือน้ำยากันปลวกอื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเท่าตลอดหมดทั้งโครงไม้
- การทาสีให้ผู้รับจ้างจัดหาช่างทาสีที่มีความชำนาญงาน มีฝีมือปราณีตมาทาสี การทาสีต้องทาให้ทั่วทุกซอกมุม ลม่ำเสมอปราศจากรอยแปรงมีความหนาแต่ละชั้น ตามบริษัทผู้ผลิตสีกำหนด แปรงที่ใช้ทาสีจะต้องสะอาด ขนไม่หลุดมากับสีที่ทา การทาสีอาจจะใช้การพ่น ลูกกลิ้งแทนการทาด้วยแปรงได้
- คุณภาพของสีที่ใช้สำหรับทาอาคาร กำหนดให้ผู้ผลิตสี จะต้องรับประกันคุณภาพของสี จำนวนไม่ต่ำกว่า 5 ปี

สารบัญแบบ

แผ่นที่	รหัส	แบบแสดง	
1	A-01	รายการประกอบแบบ	(แบบปัจจุบัน)
2	A-02	รายการประกอบแบบ, สารบัญและรายการสัญลักษณ์	(แบบปัจจุบัน)
3	A-03	แปลนพื้นชั้นที่ 1	(แบบปัจจุบัน)
4	A-04	แปลนพื้นชั้นที่ 2-3-4	(แบบปัจจุบัน)
5	A-05	แบบขยายห้องน้ำ	(แบบปัจจุบัน)
6	A-06	รูปด้าน 1	(แบบปัจจุบัน)
7	A-07	รูปด้าน 2, 4	(แบบปัจจุบัน)
8	A-08	รูปด้าน 3	(แบบปัจจุบัน)
9	A-09	แปลนพื้นชั้นที่ 1	(แบบปรับปรุง)
10	A-10	แปลนพื้นชั้นที่ 2-3-4	(แบบปรับปรุง)
11	A-11	แปลนหลังคา	(แบบปรับปรุง)
12	A-12	แบบขยายห้องน้ำ	(แบบปรับปรุง)
13	A-13	แบบขยายประตูหน้าต่าง	(แบบปรับปรุง)
14	A-14	รูปด้าน 1	(แบบปรับปรุง)
15	A-15	รูปด้าน 2, 4	(แบบปรับปรุง)
16	A-16	รูปด้าน 3	(แบบปรับปรุง)
17	A-17	รูปตัด ก - ก	(แบบปรับปรุง)
18	A-18	แบบขยาย หลังคาปิดรางน้ำด้านข้าง	(แบบปรับปรุง)
19	E-01	แปลนระบบไฟฟ้าชั้นที่ 1	(แบบปรับปรุง)
20	E-02	แปลนระบบไฟฟ้าชั้นที่ 2-4	(แบบปรับปรุง)

รายการสัญลักษณ์

3 4 2 1	สัญลักษณ์แสดงรูปด้าน	A-00	แบบงานสถาปัตยกรรมแผ่นที่ 00
NORTHEN N	สัญลักษณ์แสดงทิศเหนือ	S-00	แบบงานวิศวกรรมแผ่นที่ 00
n n	สัญลักษณ์แสดงแนวรูปตัด	E-00	แบบงานระบบไฟฟ้าแผ่นที่ 00
ห้อง +0.00 F- C-	สัญลักษณ์แสดงชื่อห้อง ระดับพื้น, วัสดุพื้น, วัสดุผ้าเพดาน	SN-00	แบบงานระบบสุขาภิบาลแผ่นที่ 00
	สัญลักษณ์แสดงระดับที่ +0.00		

ผังดัชนี

กรมศิลปากร

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ผู้ปฏิบัติ

สำรวจ/เขียนแบบ

สำรวจ		
เขียน	นายธงชัย มหา	
คัดลอก		

วิเคราะห์รูปแบบ

นายช่างโยธา	นายธงชัย มหา	
นายช่างโยธา	นายวุฒิชัย เลียงเลนาะ	
นายช่างศิลปกรรม	นายสัญญา ยอดมาลี	
นักวิชาการช่างศิลป์		
นักโบราณคดี		
สถาปนิก		
ภูมิสถาปนิก		
วิศวกรโยธา		

ตรวจ/เห็นชอบ

ผอ.กลุ่มโบราณคดี	นางสาวสุชาดา ดวงสกุล		
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน	นายเฉลิมลักษ์ ทองมา		
ผอ.สคก.ที่ 2 สุพรรณบุรี	รอ.บุญฤทธิ์ ฉายสุวรรณ		

อนุมัติ

อธิบดี	นายประทีป เพ็งตะโก	วัน/เดือน/ปี
โครงการ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (อาคารแฟลต 15 ยูนิต) จังหวัดสุพรรณบุรี	
สถานที่	หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	
เจ้าของโครงการ	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	
แบบแสดง	รายการประกอบแบบ สารบัญและรายการสัญลักษณ์	

มาตราส่วน	รหัส	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
-	A-02	02	20

วัตถุประสงค์

หอสมุดแห่งชาติลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะปรับปรุงอาคารแฟล็ต 15 ยูนิต สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการ หอสมุดแห่งชาติลพบุรี จังหัดลพบุรี

ขอบเขตงานที่ต้องทำ

ดำเนินการปรับปรุงอาคารตามรูปแบบรายการที่กำหนด พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการก่อสร้าง

1. เนื่องจากอาคารที่จะดำเนินการก่อสร้างเป็นอาคารที่มีความสำคัญ ดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างที่มีฝีมือและมีความชำนาญตรงกับหน้าที่งานในแต่ละส่วน และแต่ละประเภทที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
2. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจดูแบบ รายการประกอบแบบและบริเวณที่ที่จะก่อสร้าง และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานที่และแบบโดยละเอียด ลอบถามข้อสงสัยปัญหาต่างๆ ให้ชัดเจน เมื่อลงนามในสัญญาแล้วย่อมถือว่าผู้รับจ้างเข้าใจความหมายและรายละเอียดของแบบและรายการประกอบโดยชัดแจนแล้ว ถ้ามีปัญหาข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง จะถือเอาคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการก่อสร้าง ความถูกต้องในวิชาช่างและความเหมาะสมเป็นข้อมูลยุติ และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามการชี้แจงรายละเอียดขณะพาดูสถานที่โดยเข็นดรับทราบในเอกสารขอชี้แจงถือเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบและรายการก่อสร้างด้วย
3. ผู้รับจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้าง จะต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามรายละเอียดต่างๆ ในรูปแบบและรายการประกอบแบบที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งคู่สัญญาได้ลงนามโดยใช้ช่างฝีมือได้มาตรฐานการก่อสร้างในในแต่ละสาขา ผู้ว่างจ้างมีสิทธิที่จะสั่งหรือให้รื้อถอนเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากพิจารณาแล้วเห็นว่างานที่ทำอยู่ไม่ได้ไปตามหลักวิชาการก่อสร้างที่ดีและได้มาตรฐาน ผู้รับจ้างต้องยินยอมเปลี่ยนแปลงให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
4. ระยะหรือขนาดในแบบให้ถือเอาตัวเอาตัวเลขเป็นสำคัญ พื้นที่ในการดำเนินงานใช้ของจริงเป็นหลัก
5. หากเกิดมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งกัน หรือไม่มีรายละเอียดชัดแจนที่จะทำการก่อสร้างได้ให้ผู้รับจ้างแจ้งสถาปนิก ผู้ออกแบบหรือผู้แทนทราบ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบหรือคำวินิจฉัยให้ถูกต้องหรือเพื่อจัดทำรายละเอียดสำหรับการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยถือเอาแบบรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับก่อสร้างนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องไม่ดำเนินการไปก่อนผู้ว่าจ้างจะให้ความเห็นชอบหรือหรือวินิจฉัยชี้ขาด หากผู้รับจ้างดำเนินการไปก่อนที่ผู้ว่าจ้างจะให้ความเห็นชอบหรือวินิจฉัยชี้ขาด หากผู้รับจ้างดำเนินการไปก่อนที่ผู้ว่าจ้างจะให้ความเห็นชอบหรือวินิจฉัยชี้ขาด และเกิดการผิดพลาดขึ้นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามคำวินิจฉัยและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกมิได้
6. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะลงมือดำเนินการก่อสร้างจะต้องทำหนังสือแจ้ง ให้ผู้ว่าจ้างได้รับทราบเพื่อทำการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้าง และได้กำหนดพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง พร้อมทั้งจะได้จัดหาผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนผู้ว่าจ้างมาดูแลรับผิดชอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูแบบและรายการได้
7. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือลดลงได้ในกรณีที่มีการพบหลักฐานเพิ่มเติมหรือในการพิจารณาแล้วเห็นว่าจะทำให้งานที่ทำอยู่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม แต่หากว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือลดลงเป็นส่วนมากแวจะได้มีการตกลงรายละเอียดลายลักษณ์อักษร โดยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย เพื่อขอเลื่อนเปลี่ยนแปลงรายการ
8. วัสดุต่างๆ ที่ได้กำหนดให้ใช้คุณภาพเทียบเท่าไว้ในรูปแบบหรือรายการ หากผู้ว่าจ้างจะใช้วัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่าแล้วต้องนำเสนอเพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้วินิจฉัยเห็นชอบก่อนทุกครั้ง และถ้าหากจำเป็นต้องนำไปทดลองคุณภาพเทียบเท่าแล้วต้องนำเสนอเพื่อให้ผู้ว่าจ้างวินิจฉัย เห็นชอบก่อนทุกครั้ง ซึ่งผู้ว่าจ้างต้องนำไปทดลองที่สถาบันที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบโดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง
9. ผู้รับจ้างจะต้องจัดวางสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับก่อสร้างให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางและเก็บรักษาให้วัสดุมีคุณภาพไม่ชำรุดเสียหายจนเกิดความไม่เหมาะสมสำหรับใช้ในการก่อสร้าง หากมีความจำเป็นต้องสร้างโรงเก็บวัสดุต้องแจ้งผู้ว่าจ้าง และ/หรือ ผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ต้องจำทำโดยความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง โดยให้ปรึกษาเรื่องสถานที่ก่อสร้าง โรงเก็บวัสดุกับผู้แทนของผู้ว่าจ้างก่อนลงมือดำเนินการ
10. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง เช่น ค่าประปา ไฟฟ้า การทดสอบต่างๆ ที่จำเป็น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องติดต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
11. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่อาคารหรือทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียง เช่น อาคารข้างเคียง รั้ว ถนน ทางเท้า ฯลฯ ที่มีอยู่เดิมในบริเวณที่จะทำการกรอกสร้างและมีได้มีความเสียหายอยู่ก่อนหากผู้รับจ้างทำความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแล้วจะต้องดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้คงสภาพเดิม โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างและให้ดำเนินการเสร็จก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้าย
12. หลักการส่งมอบงานแล้วในระยะประกัน 2 ปี ถ้ามีความเสียหายใดๆ เกิดแก่อาคารอันเนื่องมาจากสาเหตุความผิดพลาดความไม่รอบคอบของผู้รับจ้างในการก่อสร้างอาคารแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมให้สมบูรณ์แข็งแรงและสวยงาม
13. ก่อนดำเนินการและในระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องถ่ายภาพเก็บรายละเอียดทุกขั้นตอน ด้วยระบบดิจิตอล และบันทึกลงแผ่นซีดีรอม และนำเสนอผู้ควบคุมงาน และ/หรือผู้ออกแบบตรวจสอบได้ตลอดเวลา รวมทั้งต้องนำภาพเหล่านี้มาประกอบกับรายงานการปฏิบัติงานที่ต้องนำส่งผู้ว่าจ้างตามกำหนด
14. ในระหว่างปฏิบัติงาน หากเกิดความเสียหายใดๆ ซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะอยู่ในรูปแบบรายการที่ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องทำหรือไม่ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ แก่ผู้ว่าจ้าง
15. ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานมีสิทธิ์ที่จะห้ามช่าง หรือคนงานของผู้รับจ้างคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ไม่ให้มาปฏิบัติงานได้ หากพบว่าเป็นเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างหรือประพฤติไม่ดีต่อผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามเสมอ และต้องจัดหาคนงานคนใหม่ที่ดีมาแทน
16. ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งหัวหน้างานอยู่ประจำ ณ สถานที่ที่ปฏิบัติงานเพื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบฝ่ายผู้ว่าจ้างจะได้สั่งงานได้สะดวกและให้ถือว่าหัวหน้างานได้รับรู้เรื่องที่สั่งนั้นแทนผู้รับจ้าง
17. การจัดทำโครงสร้างนั่งร้านผู้รับจ้างจะต้องทำให้มั่นคงแข็งแรง และสามารถให้เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างขึ้นตรวจงานหรือปฏิบัติงานได้สะดวกปลอดภัย
18. เมื่อผู้ว่าจ้างจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายจะต้องทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานและบริเวณใกล้เคียงให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน
19. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงานครบถ้วน ตั้งแต่เริ่มตรวสอบสถานที่จนถึงส่งมอบงานของแต่ละแหล่งที่ได้ดำเนินการ โดยจะต้องผ่านผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต้อง และนำเสนอผู้ว่าจ้าง/คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้ายไม่น้อยกว่า 30 วัน และจะต้องนำส่งรายงาน เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์เป็นต้นฉบับจำนวน 2 ชุด พร้อมซีดีรอมประมวลภาพการก่อสร้างทั้งหมดภายในวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
20. การดำเนินการขนย้ายเศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการขนทิ้งบริเวณที่เหมาะสม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
21. การส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดอาคารทุกส่วนให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย สวยงาม ปราศจากสิ่งที่ก่อสร้างยังไม่สมบูรณ์พร้อมทั้งขนย้ายตามขั้นตอนก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้เข้าใจและเป็นแนวทางเดียวกัน กับรูปแบบและรายรายการประกอบแบบ ก่อนลงมือปฏิบัติการก่อสร้างทุกครั้ง เศษวัสดุหรืออุปกรณ์การก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างชั่วคราวให้ผู้รับจ้างได้ขออนุญาตปลูกสร้างระหว่างการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด ให้เรียบร้อยไม่ให้เหลืออยู่ในบริเวณก่อสร้าง ยกเว้นจะอนุญาตให้คงไว้ได้ จึงจะทำหนังสือส่งงวดสุดท้ายเพื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างจะได้ตรวจรับต่อไป

รายการวัสดุ และการปฏิบัติงานก่อสร้าง

1. งานพื้นอาคาร

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงพื้นตามแบบรูปรายการ

2. งานผนังอาคาร

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงพื้นผิว ผนังอาคาร โดยซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด หรืออุดรอยร้าว แตก หรือรูต่างๆ ก่อนทาสีผนังทั้งภายในและภายนอก

3. งานฝ้าเพดาน

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนฝ้าเพดานตามรายการ แล้วดำเนินการปรับปรุงตารมแบบรูปรายการกำหนด

4. รายการประตูหน้าต่าง

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตามรายละเอียดในรายการ และในแบบ โดยวัสดุที่นำมาใช้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

การดำเนินการซ่อมแซมและการเปลี่ยนชิ้นวัสดุ วัสดุที่นำมาใช้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ต่อไปนี้

- กระจกที่นำมาใช้ติดตั้งทำประตูหน้าต่างของอาคาร ต้องเป็นกระจกผิวเรียบสม่ำเสมอ ไม่เป็นฟองอากาศ ไม่แตกร้าวเปรอะเปื้อน การติดตั้งกระจกต้องแน่นไม่หลวมหรือสั่นสะเทือน อุดรอยต่อของแผ่นและรอบบานให้แน่นสนิทด้วยซิลิโคลนอย่างดี คุณสมบัติของที่นำมาต้องได้รับมาตรฐานกระจกแผ่น มอก.54/2516
- ไม้เนื้อแข็งที่นำมาใช้ทำวงกบประตู หน้าต่างของอาคาร ต้องเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีคุณสมบัติตาม มอก.497-2525 โดยไม้ที่จะนำมาใช้ทำวงกบจะต้องเป็นไม้ที่ตรง ไม่คดงอ ทำบังใบได้ดี ไม่แตกง่ายและติดตั้งวงกบแล้วต้องมีความแข็งแรง ไม่บิดงอ โดยให้ใช้ไม้ประเภทเดียวกันมาทำวงกบ การประกอบวงกบให้ใช้เข้าเดือยให้ได้ดังและฉากเสมอ
- อุปกรณ์บาน กรอบ มือจับ ลูกบิด ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติอย่างดี โดยการให้ผู้รับจ้างทำการเสนอแบ่ตอสถาปนิก ผู้แทนผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาเลือและทราบก่อนการติดตั้ง

ผังดัชนี

กรมศิลปากร

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ผู้ปฏิบัติ

สำรวจ/เขียนแบบ

สำรวจ			
เขียน	นายธงชัย มหา		
ตัดลอก			

วิเคราะห์รูปแบบ

นายช่างโยธา	นายธงชัย มหา		
นายช่างโยธา	นายวุฒิชัย เลิงเลาะ		
นายช่างศิลปกรรม	นายสัญญา ยอดมาลี		
นักวิชาการช่างศิลป์			
นักโบราณคดี			
สถาปนิก			
วุฒิสถาปนิก			
วิศวกรโยธา			


ตรวจ/เห็นชอบ

ผอ.กลุ่มโบราณคดี	นางสาวสุชาดา ดวงสกุล		๒๕.ย.๖๕
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน	นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา		๒๖ ย.ค. ๖๕
ผอ.สคก.ที่ 2 สุพรรณบุรี	รอ.บุญยฤทธิ์ จายสุวรรณ		๒๗ ย.ค. ๖๕

อนุมัติ

อธิบดี	นายประทีป เพ็งตะโก	วัน/เดือน/ปี ๓๐ ก.ย. ๖๕
โครงการ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (อาคารแฟลต 15 ยูนิต) จังหวัดลพบุรี	
สถานที่	หอสมุดแห่งชาติลพบุรี จังหวัดลพบุรี	
เจ้าของโครงการ	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	
แบบแสดง	รายการประกอบแบบ I	

มาตราส่วน	รหัส	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
-	A-01	01	20



รายการรื้อถอน


1. ให้ดำเนินการรื้อกระเบื้องเซรามิกพื้นห้องน้ำ ขนาด 8"x8" ออกทุกห้อง
2. ให้ดำเนินการรื้อกระเบื้องเซรามิกผนังห้องน้ำ ขนาด 8"x8" ออกทุกห้อง
3. ให้ดำเนินการรื้อสุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์เดิมออกทุกห้อง
4. ให้ดำเนินการรื้อฝ้าเพดาน T-BAR ห้องน้ำออกทุกห้อง
5. ให้ดำเนินการรื้อฝ้าเพดาน T-BAR ภายในห้องชั้น 4 ออกทุกห้อง
6. ให้ดำเนินการรื้อฝ้าเพดานแผ่นเรียบ โถงทางเดินออกทุกชั้น
7. ให้ดำเนินการรื้อชุดประตู D1,D2 ชุดหน้าต่าง W1, W2 ,W3, W4 ชุดเดิมออกทั้งหมด
8. ให้ดำเนินการขัดลอกสีผนังภายในและภายนอกอาคารออก
9. ให้ดำเนินการรื้อปรับแต่งชายคาด้านข้างออก
10. ให้ดำเนินการรื้อสายไฟฟ้าเดิม, ดวงโคม, เต้าเสียบ, สวิทช์ปิด-เปิด, สายไฟเข้าเครื่องปรับอากาศ, LOAD CENTER เดิมภายในห้อง ออกทั้งหมด
11. ให้ดำเนินการรื้อจุมกบันได PVC ภายในอาคารออก
12. ให้ดำเนินการรื้อกระเบื้องยางพื้นห้อง ออกทุกห้อง
13. ให้ดำเนินการกระเทาะผิวพื้นปูนชัดมันสี โถงทางเดิน-พื้นบันได เพื่อเตรียมปูกระเบื้องเซรามิกใหม่

แปลนพื้นชั้นที่ 1

มาตราส่วน 1 : 100

(แบบปัจจุบัน)






ผังดัชนี

กรมศิลปากร

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ผู้ปฏิบัติ			
สำรวจ/เขียนแบบ			
สำรวจ			
เขียน	นายธงชัย มหา		
คัดลอก			
วิเคราะห์รูปแบบ			
นายช่างโยธา	นายธงชัย มหา		
นายช่างโยธา	นายวุฒิชัย เลียงเลขาะ		
นายช่างศิลปกรรม	นายสัญญา ยอดมาลี		
นักวิชาการช่างศิลป์			
นักโบราณคดี			
สถาปนิก			
ภูมิสถาปนิก			
วิศวกรโยธา			
ตรวจ/เห็นชอบ			
ผอ.กลุ่มโบราณคดี	นางลาวลุมาศ ดวงลกุล		มิ.ย.๖๕
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน	นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา		
ผอ.สคก.ที่ 2 สุพรรณบุรี	รอ.บุญยฤทธิ์ จายลุวรรณ		
อนุมัติ			
อธิบดี	นายประทีป เพ็งตะโก	วัน/เดือน/ปี	๒๓ ก.ย.๖๕
โครงการ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (อาคารแฟลต 15 ยูนิต) จังหวัดสุพรรณบุรี		
สถานที่	หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี		
เจ้าของโครงการ	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี		
แบบแสดง	แปลนพื้นชั้นที่ 1		

มาตราส่วน	รหัส	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1 : 100	A-03	03	20



แปลนพื้นชั้นที่ 2-3-4

มาตราส่วน 1 : 100

(แบบปัจจุบัน)



ผังดัชนี

กรมศิลปากร

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ผู้ปฏิบัติ

สำรวจ/เขียนแบบ

สำรวจ			
เขียน	นายธงชัย มหา		
คัดลอก			

วิเคราะห์รูปแบบ

นายช่างโยธา	นายธงชัย มหา		
นายช่างโยธา	นายวุฒิชัย เลียงเลนาะ		
นายช่างศิลปกรรม	นายสัญญา ยอดมาลี		
นักวิชาการช่างศิลป์			
นักโบราณคดี			
สถาปนิก			
ภูมิสถาปนิก			
วิศวกรโยธา			

ตรวจ/เห็นชอบ


ผอ.กลุ่มโบราณคดี	นางสาวสุมาศ ดวงสกุล		มิ.ย.๖๔
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน	นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา		๒.มิ.๖๔
ผอ.สคก.ที่ 2 สุพรรณบุรี	รอ.บุญฤทธิ์ จายสุวรรณ		๓ มิ.ย.๖๔


อนุมัติ


อธิบดี	นายประทีป เพ็งตะโก	วัน/เดือน/ปี ๓๓ ๓๓.๔๕

โครงการ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (อาคารแฟลต 15 ยูนิต) จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่	หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าของโครงการ	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
แบบแสดง	**แปลนพื้นชั้นที่ 2-3-4**

มาตราส่วน	รหัส	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1 : 100	A-04	04	20







แบบขยายห้องน้ำ 1

มาตราส่วน 1 : 25

ผังดัชนี

กรมศิลปากร

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ผู้ปฏิบัติ

สำรวจ/เขียนแบบ

สำรวจ		
เขียน	นายธงชัย มหา	
คัดลอก		

วิเคราะห์รูปแบบ

นายช่างโยธา	นายธงชัย มหา	
นายช่างโยธา	นายวุฒิชัย เลียงเลนาะ	
นายช่างศิลปกรรม	นายสัญญา ยอดมาลี	
นักวิชาการช่างศิลป์		
นักโบราณคดี		
สถาปนิก		
ภูมิสถาปนิก		
วิศวกรโยธา		

ตรวจ/เห็นชอบ

ผอ.กลุ่มโบราณคดี	นางสาวสุชาดา ดวงลดา		๒๓ ต.ค. ๖๕
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน	นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา		๒๓ ต.ค. ๖๕
ผอ.สคก. ที่ 2 สุพรรณบุรี	รอ.บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ		๒๓ ต.ค. ๖๕

อนุมัติ

อธิบดี	นายประทีป เพ็งตะโก	วัน/เดือน/ปี ๒๓ ต.ค. ๖๕

โครงการ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (อาคารแฟลต 15 ยูนิต) จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่	หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าของโครงการ	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
แบบแสดง	แบบขยายห้องน้ำ

มาตราส่วน	รหัส	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1 : 25	A-05	05	20



รูปด้าน 1

มาตราส่วน 1 : 100

(แบบปัจจุบัน)

ผังดัชนี


กรมศิลปากร

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ผู้ปฏิบัติ			
สำรวจ/เขียนแบบ			
สำรวจ			
เขียน	นายธงชัย มหา		
ตัดลอก			
วิเคราะห์รูปแบบ			
นายช่างโยธา	นายธงชัย มหา		
นายช่างโยธา	นายวสิชัย เลียงเลนาะ		
นายช่างศิลปกรรม	นายสัญญา ยอดมาลี		
นักวิชาการช่างศิลป์			
นักโบราณคดี			
สถาปนิก			
ภูมิสถาปนิก			
วิศวกรโยธา			
ตรวจ/เห็นชอบ			
ผอ.กลุ่มโบราณคดี	นางลาวลุฒมาศ ดวงลกุล		ม.ย.๖๕
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน	นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา		๒๐๖๕
ผอ.สคก.ที่ 2 สุพรรณบุรี	รอ.บุญยฤทธิ์ จายสุวรรณ		๒๓.๖.๖๕
อนุมัติ			
อธิบดี	นายประทีป เพ็งตะโก		วัน/เดือน/ปี ๒๓ ก.ค.๖๕

โครงการ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (อาคารแฟลต 15 ยูนิต) จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่	หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าของโครงการ	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
แบบแสดง	รูปด้าน 1


มาตราส่วน	รหัส	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1 : 100	A-06	06	20



รูปด้าน 2

มาตราส่วน 1 : 100

(แบบปัจจุบัน)



รูปด้าน 4

มาตราส่วน 1 : 100

(แบบปัจจุบัน)

ผังดัชนี

กรมศิลปากร

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ผู้ปฏิบัติ

สำรวจ/เขียนแบบ

สำรวจ		
เขียน	นายธงชัย มหา	
คัดลอก		

วิเคราะห์รูปแบบ

นายช่างโยธา	นายธงชัย มหา	
นายช่างโยธา	นายวุฒิชัย เสียงเสนาะ	
นายช่างศิลปกรรม	นายสัญญา ยอดมาลี	
นักวิชาการช่างศิลป์		
นักโบราณคดี		
ลูกมือสถาปนิก		
ลูกมือสถาปนิก		
วิศวกรโยธา		

ตรวจ/เห็นชอบ

ผอ.กลุ่มโบราณคดี	นางลาวลูมาศ ดวงมณฑล	มิ.ย.๖๕
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน	นายเจลิมศักดิ์ ทองมา	๒๐๖๕
ผอ.สคก.ที่ 2 สุพรรณบุรี	รอ.บุลยฤทธิ์ จายลุวรรณ	๒๐ มิ.ย. ๖๕

อนุมัติ

อธิบดี	นายประทีป เพ็งตะโก	วัน/เดือน/ปี ๑๓ กค ๖๕

โครงการ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (อาคารแฟลต 15 ยูนิต) จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่	หออมฤตแห่งชาติสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าของโครงการ	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
แบบแสดง	รูปด้าน 2, 4

มาตราส่วน	รหัส	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1 : 100	A-07	07	20



รูปด้าน 3

มาตราส่วน 1 : 100

(แบบปัจจุบัน)

ผังดัชนี

กรมศิลปากร

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ผู้ปฏิบัติ

สำรวจ/เขียนแบบ

สำรวจ		
เขียน	นายธงชัย มหา	
คัดลอก		

วิเคราะห์รูปแบบ

นายช่างโยธา	นายธงชัย มหา	
นายช่างโยธา	นายวุฒิชัย เลียงเลนาะ	
นายช่างศิลปกรรม	นายสัญญา ยอดมาลี	
นักวิชาการช่างศิลป์		
นักโบราณคดี		
สถาปนิก		
ภูมิสถาปนิก		
วิศวกรโยธา		

ตรวจ/เห็นชอบ


ผอ.กลุ่มโบราณคดี	นางสาวสุชาดา ดวงสกุล	๓๐ ก.ย. ๖๕
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน	นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา	๓๐ ก.ย. ๖๕
ผอ.สคก.ที่ 2 สุพรรณบุรี	รอ.บุณยฤทธิ์ จายสุวรรณ	๓๐ ก.ย. ๖๕

อนุมัติ

อธิบดี	นายประทีป เพ็งตะโก	วัน/เดือน/ปี ๓๐ ก.ย. ๖๕

โครงการ	**ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (อาคารแฟลต 15 ยูนิต) จังหวัดสุพรรณบุรี**
สถานที่	หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าของโครงการ	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
แบบแสดง	**รูปด้าน 3**

มาตราส่วน	รหัส	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1 : 100	A-08	08	20



แปลนพื้นชั้นที่ 1

มาตราส่วน 1 : 100

(แบบปรับปรุง)

รายการงานปรับปรุง

1. พื้นห้องน้ำ ให้ดำเนินการปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8" ลีธรรมดาไม่มีลวดลาย (ของใหม่)
2. ผนังห้องน้ำ ให้ดำเนินการกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8" จรดฝ้าเพดาน ลีธรรมดาไม่มีลวดลาย (ของใหม่)
3. ให้ดำเนินการติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ ดูแบบขยายห้องน้ำ
4. ให้ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานยิมซั่มบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี
5. ให้ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานยิมซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดมีฟรอย์ละท้อนความร้อน โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ภายในห้องพักชั้น 4 ทุกห้อง
6. ให้ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานยิมซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดมีฟรอย์ละท้อนความร้อน โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี บริเวณโถงทางเดินทุกชั้น
7. ให้ดำเนินการเปลี่ยนชุดประตู-หน้าต่าง ดูแบบขยายประตูหน้าต่าง
8. ให้ดำเนินการทาสีผนังภายในและภายนอกอาคาร
9. ให้ดำเนินการติดตั้งหลังคาปิดรางน้ำด้านข้าง
10. ให้ดำเนินการเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อ PVC (เดินลอย บล็อกลอย) เปลี่ยนดวงโคมใหม่
11. ให้ดำเนินการติดตั้งจุกบันได ภายในอาคารและบันไดหน้า จุกบันได อลูมิเนียม ขนาด 2"
12. พื้นภายในห้องพัก ให้ดำเนินการปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 24"x24" ลีธรรมดาไม่มีลวดลาย (F1)
13. พื้นโถงทางเดิน ลูกตั้ง-ลูกนอนบันได ให้ดำเนินการปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ลีธรรมดาไม่มีลวดลาย ชนิดกันลื่น (F2)

ผังดัชนี

ผังดัชนี

กรมศิลปากร

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ผู้ปฏิบัติ

สำรวจ/เขียนแบบ

สำรวจ		
เขียน	นายธงชัย มหา	
คัดลอก		

วิเคราะห์รูปแบบ

นายช่างโยธา	นายธงชัย มหา	
นายช่างโยธา	นายวุฒิชัย เลียงเล่นาะ	
นายช่างศิลปกรรม	นายสัญญา ยอดมาลี	
นักวิชาการช่างศิลป์		
นักโบราณคดี		
ลถาปนิก		
ภูมิสถาปนิก		
วิศวกรโยธา		

ตรวจ/เห็นชอบ


ผอ.กลุ่มโบราณคดี	นางสาวสุชาดา ดวงสกุล	มิ.ย.๖๔
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน	นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา	๓ มิ.ย. ๖๔
ผอ.สลก.ที่ 2 สุพรรณบุรี	รอ.บุญยฤทธิ์ จายสุวรรณ	๖ มิ.ย. ๖๔

อนุมัติ

อธิบดี	นายประทีป เพ็งตะโก	วัน/เดือน/ปี ๒๓ ก.ค.๖๔

โครงการ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (อาคารแฟลต 15 ยูนิต) จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่	หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าของโครงการ	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
แบบแสดง	แปลนพื้นชั้นที่ 1

มาตราส่วน	รหัส	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1 : 100	A-09	09	20



แปลนพื้นชั้นที่ 2-3-4

มาตราส่วน 1 : 100

(แบบปรับปรุง)

รายการงานปรับปรุง

1. พื้นห้องน้ำ ให้ดำเนินการปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8" ลีธรรมดาไม่มีลวดลาย (ของใหม่)
2. ผนังห้องน้ำ ให้ดำเนินการกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8" จรดฝ้าเพดาน ลีธรรมดาไม่มีลวดลาย (ของใหม่)
3. ให้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ ดูแบบขยายห้องน้ำ
4. ให้ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี
5. ให้ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดมีฟรอย์ละท้อนความร้อน โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ภายในห้องพักชั้น 4 ทุกห้อง
6. ให้ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดมีฟรอย์ละท้อนความร้อน โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี บริเวณโถงทางเดินทุกชั้น
7. ให้ดำเนินการเปลี่ยนชุดประตู-หน้าต่าง ดูแบบขยายประตูหน้าต่าง
8. ให้ดำเนินการทาสีผนังภายในและภายนอกอาคาร
9. ให้ดำเนินการติดตั้งหลังคาปิดรางน้ำด้านข้าง
10. ให้ดำเนินการเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อ PVC (เดินลอย บล็อกลอย) เปลี่ยนดวงโคมใหม่
11. ให้ดำเนินการติดตั้งจุกบันได ภายในอาคารและบันไดหน้า จุกบันได อลูมิเนียม ขนาด 2"
12. พื้นภายในห้องพัก ให้ดำเนินการปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 24"x24" ลีธรรมดาไม่มีลวดลาย (F1)
13. พื้นโถงทางเดิน ลูกตั้ง-ลูกนอนบันได ให้ดำเนินการปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ลีธรรมดาไม่มีลวดลาย ชนิดกันลื่น (F2)

ผังดัชนี

กรมศิลปากร

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ผู้ปฏิบัติ

สำรวจ/เขียนแบบ

สำรวจ		
เขียน	นายธงชัย มหา	
ตัดลอก		

วิเคราะห์รูปแบบ

นายช่างโยธา	นายธงชัย มหา	
นายช่างโยธา	นายสุชัย เลียงเสนาะ	
นายช่างศิลปกรรม	นายสัญญา ยอดมาลี	
นักวิชาการช่างศิลป์		
นักโบราณคดี		
สถาปนิก		
ภูมิสถาปนิก		
วิศวกรโยธา		


ตรวจ/เห็นชอบ

ผอ.กลุ่มโบราณคดี	นางลาวลุมาศ ดวงลกุล		ม.ย.๖๕
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน	นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา		๗ ๐๖๒
ผอ.ลคก.ที่ 2 สุพรรณบุรี	รอ.บุญฤทธิ์ จายสุวรรณ		๗.ย.๖๕

อนุมัติ

อธิบดี	นายประทีป เพ็งตะโก	วัน/เดือน/ปี 6 มิถุนายน 2565
โครงการ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (อาคารแฟลต 15 ยูนิต) จังหวัดสุพรรณบุรี	
สถานที่	หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	
เจ้าของโครงการ	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	
แบบแสดง	แปลนพื้นชั้นที่ 2-3-4	

มาตราส่วน	รหัส	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1 : 100	A-10	10	20



แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1 : 100

(แบบปรับปรุง)

ผังดัชนี

กรมศิลปากร

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ผู้ปฏิบัติ

สำรวจ/เขียนแบบ

สำรวจ			
เขียน	นายธงชัย มหา		
ตัดลอก			

วิเคราะห์รูปแบบ

นายช่างโยธา	นายธงชัย มหา	
นายช่างโยธา	นายวุฒิชัย เสียงเสนาะ	
นายช่างศิลปกรรม	นายสัญญา ยอดมาลี	
นักวิชาการช่างศิลป์		
นักโบราณคดี		
สถาปนิก		
ภูมิสถาปนิก		
วิศวกรโยธา		

ตรวจ/เห็นชอบ


ผอ.กลุ่มโบราณคดี	นางสาวลุ่มมาล ดวงสกุล	ม.ค.๕๖
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน	นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา	ม.ค.๕๖
ผอ.สคก.ที่ 2 สุพรรณบุรี	รอ.บุญยฤทธิ์ จายลุวรรณ	๒๐ ม.ค.๕๖

อนุมัติ

อธิบดี	นายประทีป เพ็งตะโก	วัน/เดือน/ปี ๓๐ ก.ค.๕๖

โครงการ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (อาคารแฟลต 15 ยูนิต) จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่	หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าของโครงการ	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
แบบแสดง	แปลนหลังคา

มาตราส่วน	รหัส	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1 : 100	A-11	11	20



แบบขยายห้องน้ำ

มาตราส่วน 1 : 25

รายการปรับปรุง ห้องน้ำ

1. พื้นห้องน้ำ ให้ดำเนินการปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8" ลีธรรมดาไม่มีลวดลาย (ของใหม่)
2. ผนังห้องน้ำ ให้ดำเนินการกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8" จรดฝ้าเพดาน ลีธรรมดาไม่มีลวดลาย (ของใหม่)
3. ให้ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานยิมซั่มบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี
4. รายการอุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำ
   - (1) โถชักโครกนั่งราบสีขาว พร้อมอุปกรณ์
   - (2) ติดตั้งสายชำระพร้อมสต๊อปวาล์ว 2 ทาง
   - (3) ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส แบบเจาะติดผนัง
   - (4) อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังสีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวมก๊อกอ่างล้างหน้าแบบคันโยค
   - (5) กระจกเงา ขนาด 0.60x0.80 ม. กรอบเปลือย
   - (6) ฝักบัวสายอ่อนพร้อมวาวปิด-เปิด สแตนเลส
   - (7) ที่ใส่สบู่ชุปโครเมี่ยม แบบเจาะติดผนัง
   - (8) ก๊อกน้ำชุปโครเมี่ยม ก๊อกล้างพื้น
   - (9) ราวแขวนผ้าสำเร็จรูป
   - FD. รูระบายน้ำทิ้งขนาด 2 1/2" พร้อมตะแกรงกรองชนิดดักกลิ่น

หมายเหตุ ระยะที่ติดตั้งให้ติดตั้งตามตำแหน่งท่อเดิม

ผังดัชนี

กรมศิลปากร

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ผู้ปฏิบัติ

สำรวจ/เขียนแบบ

สำรวจ		
เขียน	นายธงชัย มหา	
ตัดลอก		

วิเคราะห์รูปแบบ

นายช่างโยธา	นายธงชัย มหา	
นายช่างโยธา	นายวุฒิชัย เสียงเสนาะ	
นายช่างศิลปกรรม	นายสัญญา ยอดมาลี	
นักวิชาการช่างศิลป์		
นักโบราณคดี		
สถาปนิก		
ภูมิสถาปนิก		
วิศวกรโยธา		

ตรวจ/เห็นชอบ

ผอ.กลุ่มโบราณคดี	นางสาวลุ่มมาล ดวงลกุล	
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน	นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา	
ผอ.สคก.ที่ 2 สุพรรณบุรี	รอ.บุญยฤทธิ์ จายลุวรรณ	

อนุมัติ

อธิบดี	นายประทีป เพ็งตะโก	วัน/เดือน/ปี ๒๓ ก.ค.๕๖


โครงการ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (อาคารแฟลต 15 ยูนิต) จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่	หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าของโครงการ	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
แบบแสดง	แบบขยายห้องน้ำ

มาตราส่วน	รหัส	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1 : 25	A-12	12	20

แบบขยายประตูหน้าต่าง


มาตราส่วน 1 : 50

(แบบปรับปรุง)




D1 เปลี่ยนประตู

ลักษณะบาน	ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ชนิดใช้กับภายนอก
วงกบ	UPVC
กรอบบาน	UPVC
ลูกฟัก	UPVC
บานพับ	สแตนเลส ขนาด 5" 5 4 ตัว/บาน
กระจก	-
ลูกบิด	ลูกบิด รมดำ ประตูทั่วไป
กลอน	รมดำ 2 ตัว/ชุด
มือจับ	อุปกรณ์ครบชุด



D2 เปลี่ยนประตู


ลักษณะบาน	ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC ชนิดเกล็ดระบายอากาศตลอดบาน
วงกบ	PVC
กรอบบาน	PVC
ลูกฟัก	PVC
บานพับ	สแตนเลส ขนาด 4" 4 ตัว/บาน
กระจก	-
ลูกบิด	ชนิดใช้กับห้องน้ำ สแตนเลส
กลอน	กลอนห้องน้ำสแตนเลส
มือจับ	อุปกรณ์ครบชุด



ติดตั้งลูงเท่าระดับเดิม

W1 เปลี่ยนหน้าต่าง


ลักษณะบาน	หน้าต่างบานเลื่อนลลับ อลูมิเนียมสีดำ พร้อมมุ้งลวด
วงกบ	อลูมิเนียมสีดำ
กรอบบาน	อลูมิเนียมสีดำ
ลูกฟัก	-
บานพับ	-
กระจก	กระจกกรองแสงสีเขียว หนา 6 มม.
ลูกบิด	-
กลอน	-
มือจับ	อุปกรณ์ครบชุด



ติดตั้งลูงเท่าระดับเดิม

W2 เปลี่ยนหน้าต่าง


ลักษณะบาน	หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียมสีดำ พร้อมมุ้งลวด
วงกบ	อลูมิเนียมสีดำ
กรอบบาน	อลูมิเนียมสีดำ
ลูกฟัก	-
บานพับ	อุปกรณ์บานวิทโก้
กระจก	กระจกกรองแสงสีเขียว หนา 6 มม.
ลูกบิด	-
กลอน	-
มือจับ	อุปกรณ์ครบชุด



ติดตั้งลูงเท่าระดับเดิม

W3 เปลี่ยนหน้าต่าง

ลักษณะบาน	หน้าต่างบานเลื่อนลลับ อลูมิเนียมสีดำ พร้อมมุ้งลวด
วงกบ	อลูมิเนียมสีดำ
กรอบบาน	อลูมิเนียมสีดำ
ลูกฟัก	-
บานพับ	-
กระจก	กระจกกรองแสงสีเขียว หนา 6 มม.
ลูกบิด	-
กลอน	-
มือจับ	อุปกรณ์ครบชุด



ติดตั้งลูงเท่าระดับเดิม

W4 เปลี่ยนหน้าต่าง

ลักษณะบาน	หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียมสีดำ พร้อมมุ้งลวด
วงกบ	อลูมิเนียมสีดำ
กรอบบาน	อลูมิเนียมสีดำ
ลูกฟัก	-
บานพับ	อุปกรณ์บานวิทโก้
กระจก	กระจกฝ้า
ลูกบิด	-
กลอน	-
มือจับ	อุปกรณ์ครบชุด

ผังดัชนี

กรมศิลปากร

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ผู้ปฏิบัติ

สำรวจ/เขียนแบบ

สำรวจ		
เขียน	นายธงชัย มหา	
ตัดลอก		

วิเคราะห์รูปแบบ

นายช่างโยธา	นายธงชัย มหา	
นายช่างโยธา	นายวุฒิชัย เสียงเสนาะ	
นายช่างศิลปกรรม	นายสัญญา ยอดมาลี	
นักวิชาการช่างศิลป์		
นักโบราณคดี		
ลูกมือนักโบราณคดี		
ลูกมือนักโบราณคดี		
วิศวกรโยธา		

ตรวจ/เห็นชอบ

ผอ.กลุ่มโบราณคดี	นางสาวสุมาลี ดวงสกุล	
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน	นายเฉลิมลักษ์ ทองมา	
ผอ.สลก.ที่ 2 สุพรรณบุรี	รอ.บุญยฤทธิ์ จายสุวรรณ	

อนุมัติ

อธิบดี	นายประทีป เพ็งตะโก	วัน/เดือน/ปี

โครงการ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (อาคารแฟลต 15 ยูนิต) จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่	หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าของโครงการ	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
แบบแสดง	แบบขยายประตูหน้าต่าง

มาตราส่วน	รหัส	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1 : 50	A-13	13	20



รูปด้าน 1

มาตราส่วน 1 : 100

(แบบปรับปรุง)

ผังดัชนี

กรมศิลปากร


สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ผู้ปฏิบัติ			
สำรวจ/เขียนแบบ			
สำรวจ			
เขียน	นายธงชัย มหา		
ตัดลอก			
วิเคราะห์รูปแบบ			
นายช่างโยธา	นายธงชัย มหา		
นายช่างโยธา	นายวสิษัย เลียงเลนาะ		
นายช่างศิลปกรรม	นายสัญญา ยอดมาลี		
นักวิชาการช่างศิลป์			
นักโบราณคดี			
ลูกมือถาปนิก			
ลูกมือถาปนิก			
วิศวกรโยธา			
ตรวจ/เห็นชอบ			
ผอ.กลุ่มโบราณคดี	นางลาวัลมาศ ดวงลกุล		
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน	นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา		
ผอ.ศคก.ที่ 2 สุพรรณบุรี	รอ.บุญยฤทธิ์ จายสุวรรณ		

อนุมัติ

อธิบดี	นายประทีป เพ็งตะโก	วัน/เดือน/ปี


โครงการ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (อาคารแฟลต 15 ยูนิต) จังหวัดสุพรรณบุรี		
สถานที่	หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี		
เจ้าของโครงการ	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี		
แบบแสดง	รูปด้าน 1		
มาตราส่วน	รหัส	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1 : 100	A-14	14	20



รูปด้าน 2

มาตราส่วน 1 : 100

(แบบปรับปรุง)



รูปด้าน 4

มาตราส่วน 1 : 100

(แบบปรับปรุง)

ผังดัชนี

กรมศิลปากร

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ผู้ปฏิบัติ

สำรวจ/เขียนแบบ

สำรวจ		
เขียน	นายธงชัย มหา	
ตัดลอก		

วิเคราะห์รูปแบบ

นายช่างโยธา	นายธงชัย มหา	
นายช่างโยธา	นายวุฒิชัย เลียงเลนาะ	
นายช่างศิลปกรรม	นายสัญญา ยอดมาลี	
นักวิชาการช่างศิลป์		
นักโบราณคดี		
ลูกมือถาปนิก		
ภูมิสถาปนิก		
วิศวกรโยธา		

ตรวจ/เห็นชอบ

ผอ.กลุ่มโบราณคดี	นางสาวลุ่มมาล ดวงสกุล	มิ.ย.๖๘
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน	นายเฉลิมลักษ์ ทองมา	๒.๐.๖๘
ผอ.สคก.ที่ 2 สุพรรณบุรี	รอ.บุญยฤทธิ์ จายสุวรรณ	๒๘ มิ.ย. ๖๘

อนุมัติ

อธิบดี	นายประทีป เพ็งตะโก	วัน/เดือน/ปี ๒๓ กค ๖๘

โครงการ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (อาคารแฟลต 15 ยูนิต) จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่	หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าของโครงการ	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
แบบแสดง	รูปด้าน 2, 4

มาตราส่วน	รหัส	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1 : 100	A-15	15	20



รูปด้าน 3

มาตราส่วน 1 : 100

(แบบปรับปรุง)

ผังดัชนี

กรมศิลปากร

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ผู้ปฏิบัติ

สำรวจ/เขียนแบบ

สำรวจ		
เขียน	นายธงชัย มหา	
ตัดลอก		

วิเคราะห์รูปแบบ

นายช่างโยธา	นายธงชัย มหา	
นายช่างโยธา	นายวุฒิชัย เลียงเลนาะ	
นายช่างศิลปกรรม	นายสัญญา ยอดมาลี	
นักวิชาการช่างศิลป์		
นักโบราณคดี		
ลฉาปนิก		
ภูมิสถาปนิก		
วิศวกรโยธา		


ตรวจ/เห็นชอบ

ผอ.กลุ่มโบราณคดี	นางสาวลุฬมาศ ดวงสกุล	๒๓ มิ.ย. ๖๘
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน	นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา	๒๓ มิ.ย. ๖๘
ผอ.ลศก.ที่ 2 สุพรรณบุรี	รอ.ทุนยฤทธิ์ จายสุวรรณ	๒๓ มิ.ย. ๖๘

อนุมัติ

อธิบดี	นายประทีป เพ็งตะโก	วัน/เดือน/ปี ๒๓ ก.ค. ๖๘
โครงการ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (อาคารแฟลต 15 ยูนิต) จังหวัดสุพรรณบุรี	
สถานที่	หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	
เจ้าของโครงการ	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	
แบบแสดง	รูปด้าน 3	

มาตราส่วน	รหัส	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1 : 100	A-16	16	20



รูปตัด ก - ก

มาตราส่วน 1 : 100

(แบบปรับปรุง)

ผังดัชนี

กรมศิลปากร

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ผู้ปฏิบัติ

สำรวจ/เขียนแบบ

สำรวจ		
เขียน	นายธงชัย มหา	
ผัดลอก		

วิเคราะห์รูปแบบ

นายช่างโยธา	นายธงชัย มหา	
นายช่างโยธา	นายวุฒิชัย เลียงเลนาะ	
นายช่างศิลปกรรม	นายสัญญา ยอดมาลี	
นักวิชาการช่างศิลป์		
นักโบราณคดี		
สถาปนิก		
ภูมิสถาปนิก		
วิศวกรโยธา		

ตรวจ/เห็นชอบ


ผอ.กลุ่มโบราณคดี	นางสาวลมุมาศ ดวงสกุล	๒.ย.๖๕
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน	นายเจษิมศักดิ์ ทองมา	๒.ย.๖๕
ผอ.สคก.ที่ 2 สุพรรณบุรี	รอ.นุเมธฤทธิ์ จายสุวรรณ	๒.ย.๖๕

อนุมัติ

อธิบดี	นายประทีป เพ็งตะโก	วัน/เดือน/ปี ๑๓ ก.ค.๖๕

โครงการ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (อาคารแฟลต 15 ยูนิต) จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่	หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าของโครงการ	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
แบบแสดง	รูปตัด ก - ก

มาตราส่วน	รหัส	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1 : 100	A-17	17	20



แบบขยาย หลังคาปิดรางน้ำด้านข้าง

มาตราส่วน 1 : 25

ผังดัชนี

กรมศิลปากร

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ผู้ปฏิบัติ

สำรวจ/เขียนแบบ

สำรวจ			
เขียน	นายธงชัย มหา		
คัดลอก			

วิเคราะห์รูปแบบ

นายช่างโยธา	นายธงชัย มหา		
นายช่างโยธา	นายวุฒิชัย เลียงเลนาะ		
นายช่างศิลปกรรม	นายสัญญา ยอดมาลี		
นักวิชาการช่างศิลป์			
นักโบราณคดี			
สถาปนิก			
ภูมิสถาปนิก			
วิศวกรโยธา			

ตรวจ/เห็นชอบ

ผอ.กลุ่มโบราณคดี	นางสาวลุ่มนาค ดวงลกุล		มิ.ย.๖๘
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน	นายเฉลิมลักษ์ ทองมา		มิ.ย.๖๘
ผอ.สคก.ที่ 2 สุพรรณบุรี	รอ.บุรเดช จายสุวรรณ		มิ.ย.๖๘

อนุมัติ


อธิบดี	นายประทีป เพ็งตะโก	วัน/เดือน/ปี 6 มิ.ย. 68

โครงการ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (อาคารแฟลต 15 ยูนิต) จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่	หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าของโครงการ	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
แบบแสดง	แบบขยาย หลังคาปิดรางน้ำด้านข้าง

มาตราส่วน	รหัส	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1 : 25	A-18	18	20

ผังดัชนี

ผังดัชนี



แปลนระบบไฟฟ้าชั้นที่ 1

มาตราส่วน 1 : 100

(แบบปรับปรุง)

รายการประกอบแบบระบบไฟฟ้า

	ติดตั้งตู้ LOAD CENTER (SQUARE-D) ขนาด 4 ช่อง ติดตั้งใหม่ ตำแหน่งและขนาดเท่าของเดิมภายในห้อง
	BARKER ติดตั้งใหม่ ตำแหน่งและขนาดเท่าของเดิม
	หลอดฟลูออเรสเซนต์ รางอิเล็กทรอนิกส์ 36W (แสงขาว)
	หลอดฟลูออเรสเซนต์ รางอิเล็กทรอนิกส์ 18W (แสงขาว)
	โคมไฟซาลาเปา LED ขนาด 18w ตำแหน่งเดิม
S	ตำแหน่งสวิทช์ปิด-เปิด บล็อกลอย ตำแหน่งเดิมทุกจุด
S2	ตำแหน่งสวิทช์ปิด-เปิด 2 ทาง บล็อกลอย ตำแหน่งเดิมทุกจุด
	เต้าเสียบ ติดตั้งสูงจากพื้น 1.20 ม บล็อกลอย ตำแหน่งเดิมทุกจุด
ATS	เครื่องปรับอากาศเดิม ให้เดินสายไม่น้อยกว่า THW 4 ตรม. ร้อยท่อ PVC เดินลอย
	แนวการเดินสายไฟฟ้าแบบร้อยท่อ PVC เดินลอย

หมายเหตุ

1. การติดตั้งตำแหน่งสวิทช์ปิด-เปิด เต้าเสียบ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเดิมหน้างาน


กรมศิลปากร

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ผู้ปฏิบัติ			
สำรวจ/เขียนแบบ			
สำรวจ			
เขียน	นายธงชัย มหา		
คัดลอก			
วิเคราะห์รูปแบบ			
นายช่างโยธา	นายธงชัย มหา		
นายช่างโยธา	นายวุฒิชัย เลียงเสนาะ		
นายช่างศิลปกรรม	นายสัญญา ยอดมาลี		
นักวิชาการช่างศิลป์			
นักโบราณคดี			
สถาปนิก			
ภูมิสถาปนิก			
วิศวกรโยธา			
ตรวจ/เห็นชอบ			
ผอ.กลุ่มโบราณคดี	นางสาวลลูมาศ ดวงลดา		มิ.ย.๖๔
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน	นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา		
ผอ.ลคก.ที่ 2 สุพรรณบุรี	รอ.บุญยฤทธิ์ จายสุวรรณ		๒๕ มิ.ย.๖๔
อนุมัติ			
อธิบดี	นายประทีป เพ็งสะโก		วัน/เดือน/ปี ๒๓ ก.ย. ๖๔

โครงการ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (อาคารแฟลต 15 ยูนิต) จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่	หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าของโครงการ	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
แบบแสดง	แปลนระบบไฟฟ้าชั้นที่ 1

มาตราส่วน	รหัส	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1 : 100	E-01	19	20



แปลนระบบไฟฟ้าชั้นที่ 2-4

มาตราส่วน 1 : 100

(แบบปรับปรุง)

ผังดัชนี

กรมศิลปากร

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ผู้ปฏิบัติ

สำรวจ/เขียนแบบ			
สำรวจ			
เขียน	นายธงชัย มหา		
คัดลอก			
วิเคราะห์รูปแบบ			
นายช่างโยธา	นายธงชัย มหา		
นายช่างโยธา	นายวุฒิชัย เลียงเสนาะ		
นายช่างศิลปกรรม	นายสัญญา ยอดมาลี		
หัวหน้าช่างศิลป์			
หัวหน้าโบราณคดี			
สถาปนิก			
ภูมิสถาปนิก			
วิศวกรโยธา			
ตรวจ/เห็นชอบ			
ผอ.กลุ่มโบราณคดี	นางสาวสุมฆาส ดวงลกุล		มิ.ย.๕๘
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน	นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา		
ผอ.สลก.ที่ 2 สุพรรณบุรี	รอ.บุญยฤทธิ์ จายสุวรรณ		

อนุมัติ

อธิบดี	นายประทีป เพ็งตะโก	วัน/เดือน/ปี ๒๓ ก.ย.๕๘
โครงการ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (อาคารแฟลต 15 ยูนิต) จังหวัดสุพรรณบุรี	
สถานที่	หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	
เจ้าของโครงการ	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	
แบบแสดง	แปลนระบบไฟฟ้าชั้นที่ 2	

มาตราส่วน	รหัส	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1 : 100	E-02	20	20