

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ: จ้างเหมาโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมองค์พระ วัดวิหารเบิก ตำบลลำป่า อำเภอมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา กรมศิลปากร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:

วงเงิน ๑,๖๖๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยแยกรายละเอียดดังนี้

๒.๑ งานอำนวยการ เงิน ๙๑,๐๐๐.-บาท

๒.๒ ค่าสิ่งก่อสร้าง เงิน ๑,๕๗๖,๐๐๐.- บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป: แบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด

งวดที่ ๑ รายละเอียดดังนี้

๑. งานติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการอนุรักษ์ จำนวน ๓ ป้าย แล้วเสร็จ
๒. งานติดตั้งนั่งร้านเหล็กภายในอุโบสถ แล้วเสร็จ
๓. งานบันทึกหลักฐานสภาพความชำรุดจิตรกรรมด้วยลายเส้นสัญลักษณ์ ขนาด เอ ๔ รวบรวมใส่แฟ้มแล้วเสร็จ
๔. งานบันทึกภาพถ่ายก่อนอนุรักษ์ รวบรวมเข้าแฟ้มจัดเก็บภาพ แล้วเสร็จ
๕. งานซ่อมแซมผนัง แล้วเสร็จ
๖. งานทำความสะอาด คราบเหมา บนงานจิตรกรรมด้วยแปรงขนอ่อน ผนังทั้ง ๔ ด้าน จำนวน ๒ ครั้งแล้วเสร็จ
๗. งานทำความสะอาดฝ้าเพดานและซ่อมแซมงานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
๘. งานสกัดปูนตัดความชื้นผนัง สูง ๐.๔๐ เมตร จนถึงหน้าอิฐก่อผนัง ทั้ง ๔ ด้าน ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
๙. งานฉาบปูนหมักผสมทรายผิวหน้าอิฐ ทั้ง ๔ ด้าน ตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จ
๑๐. งานติดตั้งอิฐช่องลม ผนัง ตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จ
๑๑. งานระบายความชื้น ฐานชุกชี ตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จ
๑๒. งานจัดทำรายงานอนุรักษ์ แล้วเสร็จ ๕๐ %

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) รายละเอียดดังนี้

๑. งานทำความสะอาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยวิธีแห้ง ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม แล้วเสร็จ
๒. งานเสริมความมั่นคงให้กับชั้นรองพื้นจิตรกรรม แล้วเสร็จ
๓. งานเคลื่อนย้ายภาพจิตรกรรมที่เข้าเฟือก ออกจากผนัง แล้วเสร็จ
๔. งานผนังภาพจิตรกรรมกลับสู่ตำแหน่งเดิม แล้วเสร็จ
๕. งานถมชั้นรองพื้น แล้วเสร็จ
๖. งานเขียนสีซ่อม แล้วเสร็จ
๗. งานทาสีบานประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ
๘. งานติดตั้งตาข่ายกันนกหน้าบัน ใต้ช่อ พร้อมโครงคร่าเหล็ก แล้วเสร็จ
๙. งานพื้นด้านนอกและภายในอุโบสถ แล้วเสร็จ
๑๐. งานอนุรักษ์พระพุทธรูปปูนปั้น จำนวน ๓ องค์ แล้วเสร็จ
๑๑. งานติดตั้งถังดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ (มาตรฐาน มอก.) แล้วเสร็จ
๑๒. งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย แล้วเสร็จ
๑๓. งานเครื่องตรวจวัดความชื้น แล้วเสร็จ
๑๔. งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
๑๕. งานจัดทำรายงานอนุรักษ์ พร้อมบันทึกข้อมูลลงแฟลชไดรฟ์ จำนวน ๕ ชุด แล้วเสร็จ
๑๖. งานติดตั้งป้ายคำบรรยาย แล้วเสร็จ
๑๗. งานอื่นๆตามรูปแบบกำหนด แล้วเสร็จ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๕๗๖,๐๐๐.- บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๘ แผ่น ประกอบด้วย

แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น แบบพร.๕ จำนวน ๑ แผ่น แบบ พร.๔ จำนวน ๔ แผ่น ค่าใช้จ่ายพิเศษ
จำนวน ๒ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง: (ในแบบ พร.๕ แบบ พร.๔)

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| ๖.๑ นายนิรันดร์ นุ่มนวล | นายช่างเทคนิคอาวุโส |
| ๖.๒ นายสุรเชษฐ สระทองแก้ว | นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน |
| ๖.๓ นางสาวสุพัตรา สกฤตกาญจนารณ์ | นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน |

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)
โครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมองค์พระ
วัดวิหารเบิก ตำบลลำป่า อำเภอมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

วัดวิหารเบิกชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดเบิก สันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นราวสมัยรัตนโกสินทร์พร้อมกับวัดวัง และวัดยางงามซึ่งตั้งอยู่ใกล้กัน สิ่งสำคัญภายในวัดคืออุโบสถก่ออิฐถือปูน มีหน้าบันด้านทิศตะวันออก ตกแต่งด้วยลายปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑขุดนาคร หน้าบันด้านทิศตะวันตกตกแต่งด้วยลายปูนปั้นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยปูนปั้นลงรักปิดทอง และมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดย่อมประดิษฐานทางด้านซ้ายและขวาด้านละองค์ ภายในอุโบสถเขียนภาพจิตรกรรมรูป รัตนพระ (ซุ้มเรือนแก้ว) ทศชาติชาดก เทพชุมนุม และภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ บนเพดานเขียนลายดาวเพดานสีทองบนพื้นแดง กล่าวกันว่าหลวงเทพบัณฑิต (สุน) กรมการเมืองพัทลุง เป็นผู้เขียนภาพจิตรกรรมชุดนี้

อุโบสถหลังนี้ได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากรเมื่อพ.ศ.๒๕๕๔ ส่วนภาพจิตรกรรมในอุโบสถได้รับการอนุรักษ์โดยงานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง กองโบราณคดี กรมศิลปากร ในพ.ศ.๒๕๒๙ และพ.ศ.๒๕๖๑

จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ ๓ ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย มีเขม่าดำจับอยู่บนผิวภาพทั่วทั้งอุโบสถ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่ออนุรักษ์โบราณสถาน อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่และมีความมั่นคงแข็งแรง และมีให้เสมือนคุณค่าก่อนเวลาอันควร

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าความสำคัญของโบราณสถานก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

๒.๓ เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา รูปแบบ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

๒.๔ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพัทลุง ส่งผลให้ชุมชนและท้องถิ่นมีรายได้ต่อไป

๓. ผลคาดว่าจะได้รับ

๓.๑ สามารถอนุรักษ์โบราณสถานที่สำคัญของชาติไว้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้

๓.๒ สามารถขยายองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางมากขึ้น

๓.๓ โบราณสถานหลังนี้ ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องสวยงามเหมาะสมกับความเป็นโบราณสถานของชาติ

๓.๔ ทำให้เกิดผลดีทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้ราษฎรในท้องถิ่น

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๕. ขอบเขตการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

๕.๑ อนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง จำนวน ๑ งาน

๕.๒ งานประติมากรรมองค์พระ จำนวน ๑ งาน

๖. งบประมาณและการแบ่งงวดงาน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบผูกเงิน) งบลงทุน เป็นเงิน ๑,๕๗๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) การแบ่งงวดงานและงานเบิกจ่ายระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๓๐,๔๐๐.-บาท (หกแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการอนุรักษ์ จำนวน ๓ ป้าย แล้วเสร็จ
 ๒. งานติดตั้งนั่งร้านเหล็กภายในอุโบสถ แล้วเสร็จ
 ๓. งานบันทึกหลักฐานสภาพความชำรุดฉีกกรรรมด้วยลายเส้นสัญลักษณ์ ขนาด เอ ๔ รวบรวมใส่แฟ้มแล้วเสร็จ
 ๔. งานบันทึกภาพถ่ายก่อนอนุรักษ์ รวบรวมเข้าแฟ้มจัดเก็บภาพ แล้วเสร็จ
 ๕. งานซ่อมแซมผนัง แล้วเสร็จ
 ๖. งานทำความสะอาด คราบเหมา บนงานจิตรกรรมด้วยแปรงขนอ่อน ผนังทั้ง ๔ ด้าน จำนวน ๒ ครั้งแล้วเสร็จ
 ๗. งานทำความสะอาดฝ้าเพดานและซ่อมแซมงานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
 ๘. งานสกัดปูนตัดความชื้นผนัง สูง ๐.๔๐ เมตร จนถึงหน้าอิฐก่อผนัง ทั้ง ๔ ด้าน ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
 ๙. งานฉาบปูนหมักผสมทรายผิวหน้าอิฐ ทั้ง ๔ ด้าน ตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จ
 ๑๐. งานติดตั้งอิฐช่องลม ผนัง ตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จ
 ๑๑. งานระบายความชื้น ฐานชุกชี ตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จ
 ๑๒. งานจัดทำรายงานอนุรักษ์ แล้วเสร็จ ๕๐ %
- ระยะเวลาดำเนินการ ๘๐ วัน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๙๔๕,๖๐๐.-บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานทำความสะอาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยวิธีแห้ง ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม แล้วเสร็จ
๒. งานเสริมความมั่นคงให้กับชั้นรองพื้นจิตรกรรม แล้วเสร็จ
๓. งานเคลื่อนย้ายภาพจิตรกรรมที่เข้าเฟือก ออกจากผนัง แล้วเสร็จ
๔. งานฉีกภาพจิตรกรรมกลับสู่ตำแหน่งเดิม แล้วเสร็จ
๕. งานถมชั้นรองพื้น แล้วเสร็จ
๖. งานเขียนสีซ่อม แล้วเสร็จ
๗. งานทาสีบานประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ
๘. งานติดตั้งตาข่ายกันนกหน้าบัน ใต้ช่อ พร้อมโครงคร่าเหล็ก แล้วเสร็จ
๙. งานพื้นด้านนอกและภายในอุโบสถ แล้วเสร็จ
๑๐. งานอนุรักษ์พระพุทธรูปปูนปั้น จำนวน ๓ องค์ แล้วเสร็จ
๑๑. งานติดตั้งถังดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ (มาตรฐาน มอก.) แล้วเสร็จ
๑๒. งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย แล้วเสร็จ

๑๓. งานเครื่องตรวจวัดความชื้น แล้วเสร็จ

๑๔. งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ

๑๕. งานจัดทำรายงานอนุรักษ์ พร้อมบันทึกข้อมูลลงแฟลชไดรฟ์ จำนวน ๕ ชุด แล้วเสร็จ

๑๖. งานติดตั้งป้ายคำบรรยาย แล้วเสร็จ

๑๗. งานอื่นๆตามรูปแบบกำหนด แล้วเสร็จ


ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๐ วัน

เงื่อนไข “ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในโครงการเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในโครงการทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา”


ผู้กำหนดขอบเขตของงานจ้าง

ลงชื่อ.....

(นายนิรันดร์ นุ่มนวล)

ลงชื่อ.....

(นางสาวชนาธิป ไชยานุกิจ)

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพัตรา สุกุลกาญจนารณ์)

บัญชีปริมาณรายการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมองค์พระ
สถานที่ก่อสร้าง : วัดวิหารเบิก ตำบลลำป่า อำเภอมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมองค์พระ								
	1.งานอนุรักษ์จิตรกรรม ผนังระหว่างประตู หน้าต่าง								
	พื้นที่ดำเนินการ 91 ตารางเมตร								
1	งานบันทึกหลักฐานจิตรกรรม								
1.1	บันทึกหลักฐานสภาพความชำรุดจิตรกรรม	91	ตร.ม.	60	400	5,460	36,400	41,860	
	ด้วยลายเส้นรูปสัญลักษณ์ ขนาด เอ 4								
2	งานทำความสะอาดจิตรกรรม								
2.1	ทำความสะอาดด้วยแปรงขนอ่อนและอุปกรณ์อื่นๆ	182	ตร.ม.	350	1,000	63,700	182,000	245,700	
3	งานเสริมความมั่นคงให้กับชั้นรองพื้นจิตรกรรม								
3.1	ทากาวพาราลอย ปี 72 แล้วผึง 2 ชั้น	20	ตร.ม.	350	1,800	7,000	36,000	43,000	
4	งานถมชั้นรองพื้น								
4.1	ถมชั้นรองพื้นขนาดเล็ก	10	ตร.ม.	100	350	1,000	3,500	4,500	
4.2	ถมชั้นรองพื้นขนาดกลาง	5	ตร.ม.	150	550	750	2,750	3,500	
5	งานเขียนสีซ่อม								
5.1	เติมสีที่ขาดหายไปจุดเล็กๆ	45	ตร.ม.	300	1,000	13,500	45,000	58,500	
5.2	เติมร่างภาพต่อเติมในรอยชำรุดขนาดเล็ก	10	ตร.ม.	600	3,000	6,000	30,000	36,000	
5.3	ปรับสีบรรยากาศให้กลมกลืนกับจิตรกรรมเดิม	26	ตร.ม.	1,500	3,000	39,000	78,000	117,000	
	(คิดเป็น 35 % ของพื้นที่)								
๖	งานเคลื่อนย้ายภาพจิตรกรรม								
6.1	เข้าเฟือกโดยการฝีกผ้าขาวบางบริเวณจิตรกรรม	1	ตร.ม.	3,500	1,000	3,500	1,000	4,500	
	ที่ชำรุด 2 ชั้น ด้วยการพาราลอย ปี 72								
6.2	เคลื่อนย้ายภาพจิตรกรรมที่เข้าเฟือกออกจากผนัง	1	ตร.ม.	500	24,500	500	24,500	25,000	
6.3	กระเทาะปูนที่เสื่อมสภาพออกและฉาบปูนน้ำอ้อย	1	ตร.ม.	100	300	100	300	400	
	ในรอยชำรุด ขนาดใหญ่ 2 ชั้น								
6.4	ปรับแต่งพื้นหลังภาพจิตรกรรม	1	ตร.ม.	1,000	2,500	1,000	2,500	3,500	
6.5	ฉีกภาพจิตรกรรมกลับสู่ตำแหน่งเดิมบนปูน	1	ตร.ม.	1,500	2,000	1,500	2,000	3,500	

บัญชีปริมาณรายการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมองค์พระ
สถานที่ก่อสร้าง : วัดวิหารเบิก ตำบลลำป่า อำเภอมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
3	งานซ่อมแซมประติมากรรม								
3.1	ฉาบแต่งชั้นปูนฉาบที่ชำรุดเสื่อมสภาพ	8	ตร.ม.	420	650	3,360	5,200	8,560	
3.2	ปั้นซ่อมลวดลายปูนปั้นประดับ	0.25	ตร.ม.	1,000	3,500	250	875	1,125	
3.3	ปรับแต่งสีผิวประติมากรรมให้กลมกลืน กับประติมากรรมเดิม	3	ตร.ม.	90	250	270	750	1,020	
4	งานลงรักปิดทองประดับกระจกตกแต่งประติมากรรม								
4.1	งานซ่อมงานประดับกระจกสีบนประติมากรรม	0.25	ตร.ม.	5,250	3,000	1,312.50	750	2,062.50	
	5. งานระบายความชื้น								
1	สกัดปูนตัดความชื้นผนัง สูง 0.40 เมตร พร้อมขันทิ้ง	10	ตร.ม.	-	1,500	-	15,000	15,000	
2	อิฐช่องลม	10	ตร.ม.	1,250	180	12,500	1,800	14,300	
3	ฉาบปูนหมักผสมทรายหยาบฉาบผิวอิฐก่อนติดตั้ง อิฐช่องลม หน้า 2-4 ซม.	10	ตร.ม.	420	180	4,200	1,800	6,000	
4	สกัดพื้นปูนเดิมพร้อมขันทิ้ง	10	ม.	-	250	-	2,500	2,500	
5	อิฐมอญก่อรับแผ่นวัสดุปิดร่อง	10	ม.	250	80	2,500	800	3,300	
6	กระเบื้องดินเผาเจาะรูปิดร่อง	3	ตร.ม.	650	300	1,950	900	2,850	
7	ตะแกรงโลหะไร้สนิมปิดรูกันแมลง	3	ตร.ม.	600	150	1,800	450	2,250	
	6.งานฝ้าเพดาน								
1	งานฝ้าเพดานภายใน								
1.1	งานทำความสะอาดฝ้าเพดานด้วยแปรงขนอ่อน และอุปกรณ์	30	ตร.ม.	50	100	1,500	3,000	4,500	
2	งานฝ้าเพดานภายนอก								
2.1	งานติดตั้งตาข่ายกันนกหน้าบ้าน ใต้ช่อ พร้อมโครงคร่าวเหล็ก	95	ตร.ม.	450	150	42,750	14,250	57,000	
	7. งานสี น้ำยารักษาเนื้อไม้								
1	ทาสีบานประตู หน้าต่าง								
1.1	ขูดลอกสีเดิม	25	ตร.ม.	120	140	3,000	3,500	6,500	
1.2	งานทาสีน้ำมัน	50	ตร.ม.	70	100	3,500	5,000	8,500	
	8.งานไฟฟ้า								
1	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอุโบสถ								
1.1	ซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	1	งาน	4,500	1,500	4,500	1,500	6,000	

บัญชีปริมาณรายการอนุรักษ์จิตกรรมฝาผนังและประติมากรรมองค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง : วัดวิหารเบิก ตำบลลำป่า อำเภอมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
1.2	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	1	งาน	4,500	1,500	4,500	1,500	6,000	
1.3	หลอดไฟ LED 10 วัตต์	20	ดวง	145	50	2,900	1,000	3,900	
	9.งานพื้นด้านนอกและภายในอุโบสถ								
1	งานพื้นภายนอก								
1.1	งานเจาะรูเพื่อระบายน้ำข้าง	1	งาน	5,000	-	5,000	-	5,000	
2	งานพื้นภายใน								
2.1	งานทำความสะอาดด้วยแปรงขนอ่อนและ อุปกรณ์อื่นๆ	10	ตร.ม.	80	120	800	1,200	2,000	
	10.งานป้ายคำบรรยาย								
1	แผ่นป้ายสแตนเลส ขนาด 0.80x1.20 ม. หนา 3 มม. ตัวหนังสือกัศกรด	1	ป้าย	30,000	-	30,000	-	30,000	
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	ถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ (มาตรฐาน มอก.) พร้อมติดตั้ง	6	ชุด	1,500	100	9,000	600	9,600	
2	งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย	1	งาน	5,000	100	5,000	100	5,100	
3	เครื่องตรวจวัดความชื้น	1	เครื่อง	12,280	-	12,280	-	12,280	
	รวมเงิน							26,980	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม							18,886	
	รวมเป็นเงิน							45,866	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ								
1	ติดตั้งนั่งร้านเหล็กโดยรอบภายในอุโบสถพร้อม จัดทำบันไดสำหรับตรวจงาน ปฏิบัติงาน และปูแผ่นไม้เชื่อมทางเดินโดยรอบ	170	ตร.ม.	200	80	34,000	13,600	47,600	
2	บันทึกภาพถ่ายและจัดทำรายงานบูรณะ บันทึกข้อมูลลงแฟลชไดรฟ์ จำนวน 5 ชุด	1	ชุด	-	-	-	-	40,000	
	รวมเงิน							87,600	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม							6,132	
	รวมเป็นเงิน							93,732	

