

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานบูรณะโบราณสถานอุโบสถเก่าวัดหน้าพระธาตุ ตำบลตะคุ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการบูรณะโบราณสถานอุโบสถเก่าวัดหน้าพระธาตุ ประกอบด้วย

๓.๑ งานบูรณะอุโบสถ ประกอบด้วย งานหลังคา งานลวดลายไม้หน้าบัน งานเสา งานผนังและฐานบัว งานบันไดและกำแพงระเบียง
หน้าพระอุโบสถ งานซ่อมพื้นอุโบสถ งานฐานใบเสมา งานซ่อมประตู - หน้าต่าง

๓.๒ งานบูรณะพระธาตุและเจดีย์ ประกอบด้วย งานผนัง งานกำแพงแก้ว

๓.๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษ ประกอบด้วย งานนั่งร้านโดยรอบ กะสวนแบบลายกระจังรวน กะสวนแบบลายประจายามหน้ากระดาน
ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลรายละเอียดการบูรณะ รูปถ่าย ๔"x๖" เข้าอัลบั้มพร้อมคำบรรยาย รายงานขนาด A ๔ เข้าเล่ม (รายงานบูรณะ)
เขียนแบบโบราณสถานหลังการบูรณะ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๓๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๕ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวทริภา ธรรมจันทร์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวรรณพงษ์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา	นักโบราณคดีชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายนุกูล ดงสันเทียะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

	ประธานกรรมการ
	กรรมการ
	กรรมการและเลขานุการ



สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา
กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม

รายการประมาณราคา

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ชนิดงาน งานบูรณะอุโบสถเก่าวัดหน้าพระธาตุ

สถานที่ วัดหน้าพระธาตุ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานที่ออกแบบ / รายการ สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 5 แผ่น

วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	ค่างานทั้งหมด รวมเป็นเงิน
1	งานบูรณะอุโบสถ	314,505			
2	งานบูรณะองค์พระธาตุ+เจดีย์	184,050			
	รวมเป็นเงิน	498,555		1.3091	652,658
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	78,300	7%		83,781
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....- %.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....- %....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	1 . รวมเป็นเงิน				652,658
	2 ปรับลดเงินแล้ว คงเป็นเงิน				736,000
	3 ค่าอำนวยความสะดวก(ถ้าจะระบุไว้) เป็นเงิน				
	4 รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น				736,000
	5 ตัวอักษร				-

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ

เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน



กระทรวงวัฒนธรรม

รายการประมาณการ

กรมศิลปากร

ชนิดงาน งานบูรณะอุโบสถเก่าวัดหน้าพระธาตุ ต.ตะคุ อ.ปรางค์ชัย จ. นครราชสีมา


แบบเลขที่.....

สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา

เนื้อที่.....ความกว้าง.....ความยาว..... เมตร ราคาเป็นเงินบาท

[illegible]


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุสิ่งของ				ค่าแรงงาน				ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนวัสดุ		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนวัสดุ		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		หน่วย	จำนวน	บาท	บาท	หน่วย	จำนวน	บาท	บาท	บาท	
-	เปลี่ยนไม้แผงหน้าบันล่างในส่วนที่ชำรุดเสียหาย	ลบ.ฟ.	3	2,500	7,500	ลบ.ฟ.	3	400	1,200	8,700	
-	ทาน้ำมันทาไม้	ตรม.	54	55	2,970	ตรม.	54	25	1,350	4,320	
-	ทาน้ำยารักษาเนื้อไม้	ตรม.	54	55	2,970	ตรม.	54	25	1,350	4,320	
	รวมเป็นเงินงานลวดลายหน้าบัน									121,740	
1.3	งานเสา										
-	สกัดปูนฉาบเดิมที่เสียหายออกทั้งหมด					ตรม.	9	300	2,700	2,700	ปูนฉาบหนาประมาณ 4 ซม.
-	ฉาบเสาด้วยปูนหมัก+เสริมตะแกรงกรงไก่โดยรอบเสา	ตร.ม.	9	900	8,100	ตร.ม.	9	300	2,700	10,800	ปูนฉาบหนาประมาณ 4 ซม.
-	ทาสีน้ำปูน	ตร.ม.	9	90	810	ตร.ม.	9	60	540	1,350	
-	ปั้นซ่อมลวดลายปูนปั้นหัวเสา	ตร.ม.	1	1,000	1,000	ตร.ม.	1	3,500	3,500	4,500	
	รวมเป็นเงินงานเสา									19,350	
1.4	งานผนังและฐานบัว										
-	ผนังปูนฉาบเดิม ขัดล้างทำความสะอาด	ตรม.	143	10	1,430	ตรม.	143	15	2,145	3,575	
-	สกัดปูนฉาบภายนอกออกบางส่วน					ตรม.	75	150	11,250	11,250	
-	ซ่อมเปลี่ยนอิฐโบราณ	ตรม.	20	420	8,400	ตรม.	20	100	2,000	10,400	
-	ฉาบผนังด้วยปูนหมัก	ตรม.	75	420	31,500	ตรม.	75	180	13,500	45,000	
-	ทาสีน้ำปูน	ตรม.	218	90	19,620	ตรม.	218	60	13,080	32,700	
	รวมเป็นเงินงานซ่อมผนังและฐานบัว									102,925	
	1.5 งานบันได...										


 ๑. ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการและเลขานุการ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุสิ่งของ				ค่าแรงงาน				ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนวัสดุ		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนวัสดุ		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		หน่วย	จำนวน	บาท	บาท	หน่วย	จำนวน	บาท	บาท	บาท	
1.5	งานบันไดและกำแพงระเบียงหน้าพระอุโบสถ										
-	สกัดปูนฉาบเก่าที่เสียหาย					ตรม.	21	150	3,150	3,150	
-	ฉาบด้วยปูนหมัก	ตรม.	21	420	8,820	ตรม.	21	180	3,780	12,600	
-	ทาสีน้ำปูน	ตรม.	21	90	1,890	ตรม.	21	60	1,260	3,150	
	รวมเป็นเงินงานบันได									18,900	
1.6	งานซ่อมพื้นอุโบสถ										
-	สกัดพื้นลาดแข็งเดิมออก					ตรม.	12	150	1,800	1,800	
-	อัดน้ำยากันปลวกให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่	ตร.ม.	12	35	420	ตร.ม.	12	30	360	780	
-	ลาดผิวพื้นด้วยปูนลาดพื้นแบบดั้งเดิม	ตร.ม.	12	250	3,000	ตร.ม.	12	80	960	3,960	
	รวมเป็นเงินงานซ่อมพื้น									6,540	
1.7	ฐานใบเสมา										
-	สกัดปูนฉาบเก่าออกทั้งหมด					ตรม.	20	60	1,200	1,200	
-	ซ่อมเปลี่ยนอิฐโบราณ	ตรม.	5	420	2,100	ตรม.	5	100	500	2,600	
-	ฉาบด้วยปูนหมัก	ตรม.	20	420	8,400	ตรม.	20	180	3,600	12,000	
-	ทาสีน้ำปูน	ตรม.	20	90	1,800	ตรม.	20	60	1,200	3,000	
	รวมเป็นเงินงานซ่อมฐานใบเสมา									18,800	
	1.8 งานซ่อม...										

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุสิ่งของ				ค่าแรงงาน				ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนวัสดุ		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนวัสดุ		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		หน่วย	จำนวน	บาท	บาท	หน่วย	จำนวน	บาท	บาท	บาท	
1.8	งานซ่อมประตู - หน้าต่าง										
-	ทาน้ำยารักษาเนื้อไม้	ตร.ม.	12	55	660	ตร.ม.	12	25	300	960	
	รวมเป็นเงินงานซ่อมประตู - หน้าต่าง									960	
	รวมเป็นเงินงานบูรณะอุโบสถ									314,505	
2	งานบูรณะพระธาตุและเจดีย์										
2.1	งานผนัง										
-	สกัดปูนฉาบออกบางส่วน					ตร.ม.	80	150	12,000	12,000	
-	ฉาบผนังด้วยปูนหมัก	ตร.ม.	80	420	33,600	ตร.ม.	80	180	14,400	48,000	
-	ทาสีน้ำปูน	ตร.ม.	95	90	8,550	ตร.ม.	95	60	5,700	14,250	
-	ประดับกระจกองค์พระธาตุในส่วนที่ขาดหาย	เมตร	3	7,000	21,000	เมตร	3	500	1,500	22,500	
-	ปั้นซ่อมลวดลายปูนปั้น	ตร.ม.	2	1,000	2,000	ตร.ม.	2	3,500	7,000	9,000	ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย
	รวมเป็นเงินงานผนัง									105,750	
2.2	งานกำแพงแก้ว										
-	สกัดปูนฉาบเดิมออกทั้งหมด					ตร.ม.	87	150	13,050	13,050	
-	ฉาบผนังด้วยปูนหมัก	ตร.ม.	87	420	36,540	ตร.ม.	87	180	15,660	52,200	
-	ทาสีน้ำปูน	ตร.ม.	87	90	7,830	ตร.ม.	87	60	5,220	13,050	
	รวมเป็นเงินงานกำแพงแก้ว									78,300	
	รวมเป็นเงินงานบูรณะพระธาตุและเจดีย์									184,050	
	รวมเป็นเงินงานบูรณะอุโบสถ+องค์พระธาตุและเจดีย์									498,555	
	ค่าใช้จ่าย...										



 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการและเลขานุการ

[illegible]