

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ:จ้างเหมาโครงการบูรณะอุโบสถวัดเกาะไม้ใหญ่ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ:สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลากรมศิลปากร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:

๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยแยกรายละเอียดดังนี้

๒.๑ งานอำนวยการ เงิน - บาท

๒.๒ ค่าสิ่งก่อสร้าง เงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป: แบ่งงวดงานเป็น ๔ งวด (จำนวน ๓๐๐ วัน)

งวดที่ ๑ รายละเอียดดังนี้(จำนวน ๙๐ วัน)

๑.๑ งานติดตั้งแผ่นป้ายโครงการ,ป้ายรายละเอียดโครงการ แล้วเสร็จ

๑.๒ งานติดตั้งนั่งร้านหลังคาคลุม แล้วเสร็จ

๑.๓ งานรื้อวัสดุผนังหลังคา,ปูนปั้นสันหลังคา แล้วเสร็จ

๑.๔ งานรื้อถอนโครงสร้างไม้หลังคา,ไม้ระแนง,ไม้กลอน,ไม้เอกไก่ แล้วเสร็จ

๑.๕ งานฐานราก ค.ส.ล. เสาอาคาร แล้วเสร็จ

๑.๖ งานซ่อมแซมฐานเสาปูนปั้น แล้วเสร็จ

๑.๗ งานเสริมคาน ค.ส.ล. อาคาร แล้วเสร็จ

๑.๘ งานซ่อมเปลี่ยนเสา แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒รายละเอียดดังนี้ (จำนวน ๗๕ วัน)

๒.๑ งานติดตั้งไม้โครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ

๒.๒ งานติดตั้งไม้กลอน,ไม้ระแนง แล้วเสร็จ

๒.๓ งานรื้อผนังก่ออิฐ บานหน้าต่าง แล้วเสร็จ

๒.๔ งานสกัดพื้นเดิมออก แล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ รายละเอียดดังนี้ (จำนวน ๗๕ วัน)

๓.๑ งานมุงกระเบื้องหลังคาดินเผา แล้วเสร็จ

๓.๒ งานก่ออิฐผนัง ฉาบปูนหมักขัดปูนดำ แล้วเสร็จ

๓.๓ งานปรับระดับพร้อมเทพื้นปูนหมักภายใน แล้วเสร็จ

๓.๔ งานปูกระเบื้องดินเผา แล้วเสร็จ

๓.๕ งานติดตั้งฝ้าเพดาน ฝ้าไซรา แล้วเสร็จ

๓.๖ งานอนุรักษ์พระพุทธรูปลงรักปิดทอง แล้วเสร็จ

๓.๗ งานซ่อมแซมฐานชุกชี แล้วเสร็จ

๓.๘ งานจัดทำฐานบัวพระกล่อง แล้วเสร็จ

๓.๙ งานบูรณะเสาหงส์ แล้วเสร็จ

๓.๑๐ งานป้ายคำบรรยาย แล้วเสร็จ ๕๐%

๓.๑๑ งานจัดทำรายงานบูรณะ แล้วเสร็จ ๕๐%

งวดที่ ๔ รายละเอียดดังนี้ (จำนวน ๖๐วัน)

๔.๑ งานสีย้อมไม้ งานนํ้ายารักษาเนื้อไม้ แล้วเสร็จ

๔.๒ งานอัดนํ้ายํ้าจัดปลวก แล้วเสร็จ

๔.๓ งานไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ

๔.๔ งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตก่ออิฐฉาบปูน กรุลูกกรงเซรามิครอบอาคาร แล้วเสร็จ

๔.๕ งานป้ายคำบรรยาย แล้วเสร็จ

๔.๖ งานจัดทำรายงานบูรณะ จำนวน ๕ ชุด แล้วเสร็จ

๔.๗ งานอื่น ๆ ตามรูปแบบและรายการกำหนด แล้วเสร็จ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๖ แผ่น ประกอบด้วย

แบบ ปร.๖ จำนวน ...๑.... แผ่น แบบ ปร.๕ จำนวน ...๑.... แผ่น แบบ ปร.๔ จำนวน ...๔.. แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง: (ในแบบ ปร.๖ ปร.๕ แบบ ปร.๔)

๖.๑ นายเฉลิมวุฒิ พิมพิยุท นายช่างเทคนิคอาวุโส

๖.๒ นางสาวสุพัตรา สกฤตกาญจนารณ์ นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน

๖.๓ นายนิรันดร์ นุ่มนวล นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีปริมาณรายการอุโบสถวัดเกาะไม้ใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง : วัดเกาะไม้ใหญ่ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	งานบูรณะอุโบสถ								
	1. หมวตงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา								
	และกระเบื้องมุงหลังคา								
1	รื้อวัสดุมุงหลังคา	200	ตร.ม.	-	80	-	16,000	16,000	
2	รื้อถอนโครงสร้างหลังคาพร้อมปรับสภาพโครงสร้าง	200	ตร.ม.	250	400	50,000	80,000	130,000	
3	มุงหลังคา กระเบื้องซีเมนต์ชนิดลูกฟูก	200	ตร.ม.	1,150	120	230,000	24,000	254,000	
	(พร้อมซุซซิลิโคนกันน้ำ)								
4	ปูนปั้นสันหลังคา - ทับขอบกระเบื้อง	34	ม.	650	500	22,100	17,000	39,100	
5	แป้ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 4 1/2"	24.93	ลบ.ฟ.	1,950	400	48,613.50	9,972	58,585.50	
6	จันทันไม้เนื้อแข็ง 2" x 3"	77.28	ลบ.ฟ.	2,050	400	158,424	30,912	189,336	
7	อกไก่ไม้เนื้อแข็ง 4" x 4"	7.07	ลบ.ฟ.	2,630	400	18,594.10	2,828	21,422.10	
8	ระแนงไม้เนื้อแข็ง 1" x 1"	65.84	ลบ.ฟ.	1,850	400	121,804	26,336	148,140	
9	เชิงชายไม้เนื้อแข็งขนาด 1" x 8"	16.80	ลบ.ฟ.	1,850	400	31,080	6,720	37,800	
10	กลอนไม้เนื้อแข็งขนาด 3/4" x 2"	9.69	ลบ.ฟ.	1,850	400	17,926.50	3,876	21,802.50	
11	ซื่อ อะเสไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	18.11	ลบ.ฟ.	2,050	400	37,125.50	7,244	44,369.50	
12	ซื่อไม้เนื้อแข็ง 4" x 8"	31.23	ลบ.ฟ.	2,630	400	82,134.90	12,492	94,626.90	
13	อะเสไม้เนื้อแข็ง 3" x 4"	20.03	ลบ.ฟ.	2,260	400	45,267.80	8,012	53,279.80	
14	ฝ้าเพดาน ฝ้าไชราไม้เนื้อแข็ง 1" x 6"	25.34	ลบ.ฟ.	1,850	400	46,879	10,136	57,015	
15	ดั่งไม้เนื้อแข็ง 2" x 6"	5.89	ลบ.ฟ.	2,050	400	12,074.50	2,356	14,430.50	
16	ตะเข้สันไม้เนื้อแข็ง 3" x 3"	6.02	ลบ.ฟ.	2,260	400	13,605.20	2,408	16,013.20	
17	ปันทันไม้เนื้อแข็ง 1" x 8"	5.57	ลบ.ฟ.	1,850	400	10,304.50	2,228	12,532.50	
18	หน้าจั่วไม้เนื้อแข็ง 1" x 6"	6.59	ลบ.ฟ.	1,850	400	12,191.50	2,636	14,827.50	
19	คอสองไม้เนื้อแข็ง 1" x 8"	11.21	ลบ.ฟ.	1,850	400	20,738.50	4,484	25,222.50	
	2. หมวตงานเสาและผนัง								
1	รื้อผนังก่ออิฐ บานหน้าต่าง	20	ตร.ม.	750	550	15,000	11,000	26,000	
	พร้อมก่อผนังใหม่ฉาบปูนหมักขัดผิวปูนดำ								
2	เปลี่ยนเสาไม้เนื้อแข็ง 9" x 9" x 4.50 ม. 8 ท่อน	66.48	ลบ.ฟ.	2,630	400	174,842.40	26,592	201,434.40	
3	เปลี่ยนเสาไม้เนื้อแข็ง 9" x 9" x 3.50 ม. 16 ท่อน	103.42	ลบ.ฟ.	2,630	400	271,994.60	41,368	313,362.60	
4	ช่องแสงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 1 1/2"	20	ตร.ม.	1,500	450	30,000	9,000	39,000	

บัญชีปริมาณรายการอุโบสถวัดเกาะไม้ใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง : วัดเกาะไม้ใหญ่ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
5	ซ่อมแซมฐานเสาปูนปั้น	24	ชุด	1,200	500	28,800	12,000	40,800	
6	ฐานรากเสาอาคาร	24	ชุด	1,500	500	36,000	12,000	48,000	
7	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตก่ออิฐฉาบปูน	64	ม.	4,550	1,500	291,200	96,000	387,200	
	กรุลูกกรงเซรามิครอบอาคาร								
	3. หมวดงานอนุรักษ์พระประธาน								
1	อนุรักษ์พระพุทธรูปลงรักปิดทอง	1	งาน	120,000	30,000	120,000	30,000	150,000	
	- ขัดลอกสีองค์พระ								
	- ซ่อมแซมผิวงองค์พระ ขัดแต่งเตรียมผิว								
	- ลงรักธรรมชาติ ทำพื้นเตรียมปิดทอง								
	- ปิดทองคำเปลวองค์พระ								
2	จัดทำฐานบัวพระกล่อ่ง	1	งาน	25,000	20,000	25,000	20,000	45,000	
3	ย้ายเสาหงส์ ซ่อมแซมเสาหงส์	1	งาน	20,000	8,500	20,000	8,500	28,500	
	4. หมวดงานพื้น และฐานชุกชี								
1	สกัดพื้นเดิมออก	90	ตร.ม.	-	150	-	13,500	13,500	
2	ปรับระดับพื้นภายใน ภายนอกเทปูนหมัก	245	ตร.ม.	650	150	159,250	36,750	196,000	
	รองพื้นหนา 10 ซม.								
3	ปูกระเบื้องดินเผาพื้นภายใน ภายนอกอาคาร ขนาด 12" x 12"	245	ตร.ม.	650	300	159,250	73,500	232,750	
4	เสริมคาน ค.ส.ล.อาคาร	86	ม.	1,650	450	141,900	38,700	180,600	
5	ซ่อมแซมฐานชุกชี	1	งาน	30,000	-	30,000	-	30,000	
	5. หมวดงานสี น้ำยารักษาเนื้อไม้และงานกำจัดปลวก								
1	งานสีย้อมไม้	80	ตร.ม.	75	50	6,000	4,000	10,000	
2	งานน้ำยารักษาเนื้อไม้	196	ตร.ม.	50	30	9,800	5,880	15,680	
3	อัดน้ำยากำจัดปลวก	6	ครั้ง	6,000	-	36,000	-	36,000	
	6. หมวดงานไฟฟ้าแสงสว่าง								
1	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	1	ชุด	2,500	300	2,500	300	2,800	
2	ดวงโคมไฟแขวนแบบอักษกลับขนาด ๘ 9"	8	ชุด	2,500	300	20,000	2,400	22,400	
3	ชุดโคมไฟสนาม โคมคู่สูงอย่างน้อย 2.20 เมตร	10	ชุด	5,800	1,500	58,000	15,000	73,000	
4	สวิตปิด-เปิด	5	ชุด	250	50	1,250	250	1,500	
5	ปลั๊กไฟฟ้า	6	ชุด	150	50	900	300	1,200	

บัญชีปริมาณรายการอุโบสถวัดเกาะไม้ใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง : วัดเกาะไม้ใหญ่ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
6	ติดตั้งสายไฟฟ้าแบบเดินลอย	14	จุด	250	150	3,500	2,100	5,600	
7	ติดตั้งสายไฟฟ้าร้อยท่อ PVC ลงใต้อาคาร	60	เมตร	150	50	9,000	3,000	12,000	
	7. หมวดงานป้ายคำบรรยาย								
1	แผ่นป้ายอลูมิเนียมตัวหนังสือ Silk Screen	2	ป้าย	15,000	-	30,000	-	30,000	
	ขนาด 0.80x1.20 ม. เสาคู่เหล็กกลมอาบสังกะสี								
	Ø 4" ยาว 2.50 ม.								
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ								
1	ติดตั้งนั่งร้านเหล็กรอบอุโบสถ	182	ตร.ม.	200	80	36,400	14,560	50,960	
2	หลังคาคลุมกันฝน โครงเคร่าเหล็ก	210	ตร.ม.	350	150	73,500	31,500	105,000	
	และปิดทับด้วยแผ่นสังกะสีมัลลอน								
3	บันทึกภาพถ่ายและจัดทำรายงานบูรณะ	1	งาน	-	-	-	-	30,000	
	บันทึกข้อมูลลงแผ่น CD จำนวน 5 ชุด								
	รวมเงิน							185,960	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม							13,017.20	
	รวมเป็นเงิน							198,977.20	
	ค่า Factor F=1.3023							4,098,463.25	
	ค่าตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 5 %							204,923.16	
	รวมเงิน							4,303,386.41	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ							198,977.20	
	รวมเป็นเงิน							4,502,363.61	
	ปรับลด							4,500,000	
	คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง								
	ลงชื่อ.....ประธาน								
	(นายเฉลิมวุฒิ พิมพิฑูร)								
	ลงชื่อ.....กรรมการ								
	(นางสาวสุพัตรา สุกุลกาญจนารณ์)								
	ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ								
	(นายนิรันดร์ นุ่มนวล)								

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

โครงการบูรณะอุโบสถวัดเกาะไม้ใหญ่ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล

วัดเกาะไม้ใหญ่ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๕ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จากประวัติของวัดกล่าวว่า ราวปี พ.ศ.๒๓๙๒ ได้มีพระธุดงค์ชื่อ พระทอง สุวรรณโณ ได้ธุดงค์มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้มาพักที่ เกาะไม้ใหญ่ ชาวบ้านจึงนิมนต์ให้อยู่ประจำโดยสร้างเสนาสนะถวาย ท่านจึงได้พัฒนาวัดแห่งนี้ให้เป็นวัดที่มั่นคง และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน วัดเกาะไม้ใหญ่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๘ เขตวิสุงคามสีมา ยาว ๑๔ เมตร กว้าง ๘ เมตร

ภายในวัดปรากฏหลักฐานที่ทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้แก่ อุโบสถ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นอาคารโถงไม้สร้างจากไม้เนื้อแข็ง ผนังปูนฉาบเรียบไม่มีหน้าต่าง ลวดลาย ตัวเสาอุโบสถเป็นเสาไม้สี่เหลี่ยมตั้งอยู่บนฐานเสาเดี่ยว พื้นอุโบสถเป็นพื้นคอนกรีต ภายในอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยโดยประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี บริเวณด้านล่างของฐานมีจารึก “วันที่ ๒๔ พ.ย.๒๕๒๑” รูปแบบของอุโบสถถือเป็นตัวอย่างศิลปกรรมที่สะท้อนคตินิยมในการสร้างสรรค์ งานช่างท้องถิ่น ภาคใต้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕

จากสภาพอุโบสถในปัจจุบัน พบว่าอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก กระเบื้องมุงหลังคา หลุดหายและแตกหักในหลายส่วน ผนังไม้บริเวณหน้าบันหลุดหายและชำรุด เครื่องบนและเสาไม้ได้รับความเสียหายจากการรั่วของหลังคาและเสื่อมสภาพผุพัง ปัจจัยแห่งความชำรุดทั้งหลายเหล่านี้ทำให้อุโบสถแห่งนี้ชำรุด ทรุดโทรมจนปัจจุบันไม่สามารถใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ จากเหตุผลดังกล่าวทางสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา จึงมีความจำเป็นในการขอรับงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ ดำเนินการซ่อมแซมอุโบสถให้อยู่ในสภาพดี และสามารถใช้งานได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาองค์ความรู้เทคนิคงานศิลปกรรมการเข้าไม้และงานไม้ของช่างศิลปกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ช่วยอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ของชุมชนและของชาติ รวมถึงเป็นการส่งเสริม พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนไว้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่ออนุรักษ์โบราณสถาน อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่และมีความมั่นคงแข็งแรง และมีให้เสื่อมคุณค่าก่อนเวลาอันควร

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าความสำคัญของโบราณสถานก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

๒.๓ เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา รูปแบบ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

๒.๔ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสงขลา ส่งผลให้ชุมชนและท้องถิ่นมีรายได้ต่อไป

๓. ผลคาดว่าจะได้รับ

- ๓.๑ สามารถอนุรักษ์โบราณสถานที่สำคัญของชาติไว้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้
- ๓.๒ สามารถขยายองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางมากขึ้น
- ๓.๓ โบราณสถานหลังนี้ (อุโบสถ) ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องสวยงามเหมาะสมกับความเป็นโบราณสถานของชาติ
- ๓.๔ ทำให้เกิดผลดีทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้ราษฎรในท้องถิ่น

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๕. ขอบเขตการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

- ๑. บูรณะอุโบสถ จำนวน ๑ หลัง

๖. งบประมาณและการแบ่งงวดงาน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
การแบ่งงวดงานและงานเบิกจ่ายระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

- ๑.๑ งานติดตั้งแผ่นป้ายโครงการ, ป้ายรายละเอียดโครงการ แล้วเสร็จ
- ๑.๒ งานติดตั้งนั่งร้านหลังคาคลุม แล้วเสร็จ
- ๑.๓ งานรื้อวัสดุมูลงหลังคา, ปูนปั้นสันหลังคา แล้วเสร็จ
- ๑.๔ งานรื้อถอนโครงสร้างไม้หลังคา, ไม้ระแนง, ไม้กลอน, ไม้เอกไก่ แล้วเสร็จ
- ๑.๕ งานฐานราก ค.ส.ล. เสาอาคาร แล้วเสร็จ
- ๑.๖ งานซ่อมแซมฐานเสาปูนปั้น แล้วเสร็จ
- ๑.๗ งานเสริมคาน ค.ส.ล. อาคาร แล้วเสร็จ
- ๑.๘ งานซ่อมเปลี่ยนเสา แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

- ๒.๑ งานติดตั้งไม้โครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ
- ๒.๒ งานติดตั้งไม้กลอน, ไม้ระแนง แล้วเสร็จ
- ๒.๓ งานรื้อผนังก่ออิฐ บานหน้าต่าง แล้วเสร็จ
- ๒.๔ งานสกัดพื้นเดิมออก แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

- ๓.๑ งานมุงกระเบื้องหลังคาดินเผา แล้วเสร็จ
- ๓.๒ งานก่ออิฐฉันทิฉาบปูนหมักขัดปูนดำ แล้วเสร็จ
- ๓.๓ งานปรับระดับพร้อมเทพื้นปูนหมักภายใน แล้วเสร็จ
- ๓.๔ งานปูกระเบื้องดินเผา แล้วเสร็จ
- ๓.๕ งานติดตั้งฝ้าเพดาน ฝ้าไซรา แล้วเสร็จ
- ๓.๖ งานอนุรักษ์พระพุทธรูปลงรักปิดทอง แล้วเสร็จ
- ๓.๗ งานซ่อมแซมฐานชุกชี แล้วเสร็จ
- ๓.๘ งานจัดทำฐานบัวพระกล่อ่ง แล้วเสร็จ
- ๓.๙ งานบูรณะเสาหงส์ แล้วเสร็จ
- ๓.๑๐ งานป้ายคำบรรยาย แล้วเสร็จ ๕๐%
- ๓.๑๑ งานจัดทำรายงานบูรณะ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน


งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

- ๔.๑ งานสีย้อมไม้ งานนํ้ายารักษาเนื้อไม้ แล้วเสร็จ
- ๔.๒ งานอัดนํ้ายากำจัดปลวก แล้วเสร็จ
- ๔.๓ งานไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ
- ๔.๔ งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตก่ออิฐฉาบปูน กรุลูกกรงเซรามิครอบอาคาร แล้วเสร็จ
- ๔.๕ งานป้ายคำบรรยาย แล้วเสร็จ
- ๔.๖ งานจัดทำรายงานบูรณะ จำนวน ๕ ชุด แล้วเสร็จ
- ๔.๗ งานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการกำหนด แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ผู้กำหนดขอบเขตของงานจ้าง

ลงชื่อ.....
(นายเฉลิมวุฒิ พิมพิยัทธ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวเพ่งเมธา ขาวหนูนา)

ลงชื่อ.....
(นายนิรันดร์ นุ่มนวล)