

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ฉลอง ตำนลศรีสุนทร อำเภอฉลอง จังหวัดภูเก็ต..... /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักศิลปากรที่๑๕ ภูเก็ต.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๗,๖๑๔,๔๐๐.-บาท.....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานซ่อมแซม งานขัดล้างทำความสะอาด งานทาสี งานโครงเหล็ก งานรื้อถอน งาน ประตู่หน้าต่าง งานตกแต่งภายใน งานพื้น งานผนัง งานฝ้าเพดาน.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐..... เป็นเงิน ๗,๖๑๔,๔๐๐.-บาท.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ๕.๑. แบบ.ปร. ๖.....จำนวน ๑. แผ่น..... ๕.๒. แบบ.ปร. ๕.....จำนวน ๑. แผ่น..... ๕.๔. แบบ.ปร. ๔.....จำนวน ๕. แผ่น.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๖.๑ นายทัศนะ ภูผาธรรม..... ๖.๒ นายวัชร มาศเสน..... ๖.๓ นายสรเพชญ จำปาเทศ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ : ฝ่าย/งาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต กรมศิลปากร

ประเภท : โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กลาง อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของอาคาร : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กลาง ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

สถานที่ก่อสร้าง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กลาง ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กลาง ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ สำนัก สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

แบบเลขที่ :

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุงอาคารฯ	7,614,495.13	7,614,495.13	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		7,614,495.13	
	ปรับลดลง 95.13.- บาท คิดเป็นเงินงบประมาณ		7,614,400.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)			
ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร			ตร.ม.	
เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท / ตร.ม.	

(นายทัศนะ ภูผาธรรม)

ประธานกรรมการ

(นายสรรเพชญ์ จำปาเทศ)

กรรมการ

(นายวัชร มาตรฐาน)

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ : ฝ่าย/งาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต กรมศิลปากร

ประเภท : โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธารา อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของอาคาร : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธารา ตำบลศรีสุนทร อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต

สถานที่ก่อสร้าง : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธารา ตำบลศรีสุนทร อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธารา ตำบลศรีสุนทร อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต


หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ สำนัก สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

แบบเลขที่ :

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 6 แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุงอาคารฯ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0 % เงินประกันผลงานหัก.....0 % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %	5,860,640.00	1.2993	7,614,495.13	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร) (เจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบสามสตางค์)			7,614,495.13	
	ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร			ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท / ตร.ม.	



(นายทัศนะ ภูผารธรรม)

ประธานกรรมการ



(นายสรเพชญ์ จำปาเทศ)

กรรมการ



(นายวัชร มาศเสม)

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สถานที่ก่อสร้าง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกลาง ตำบลศรีสุนทร อำเภอดงหลวง จังหวัดภูเก็ต

แบบเลขที่ :

สำนัก : ศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 23

เดือน มกราคม

รายการเลขที่ :

กรม : ศิลปากร

พ.ศ. 2560

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ และแรงงาน	
	หมวดงานปรับปรุงสำนักงานพิพิธภัณฑ์								
1	รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมออกพร้อมชนทั้ง	ตร.ม	176.00	-	-	45.00	7,920.00	7,920.00	
2	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กสังกะสีพร้อมฉาบรอยต่อเรียบทาสี	ตร.ม	176.00	320.00	56,320.00	110.00	19,360.00	75,680.00	
3	ติดตั้งระบบฝ้าดวงโคมเดิมและซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุด	งาน	1.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมเงินหมวดงานปรับปรุงสำนักงานพิพิธภัณฑ์							86,600.00	
	หมวดงานปรับปรุงห้องน้ำพิพิธภัณฑ์								
1	รื้อถอนผนังห้องน้ำเดิมพร้อมชนทั้ง	งาน	1.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	รื้อถอนพื้นห้องน้ำเดิมพร้อมชนทั้ง และฉาบแต่งผิว	ตร.ม	64.00	50.00	3,200.00	100.00	6,400.00	9,600.00	
3	ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์และท่อน้ำดี, น้ำทิ้งที่ชำรุด	งาน	1.00	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
4	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค	ตร.ม	64.00	320.00	20,480.00	150.00	9,600.00	30,080.00	
5	ผนังปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร	ตร.ม	76.00	320.00	24,320.00	150.00	11,400.00	35,720.00	
6	ผนังเบาสำเร็จรูปรวมบานประตูและอุปกรณ์	ชุด	8.00	14,000.00	112,000.00	1,500.00	12,000.00	124,000.00	
7	ปรับปรุงผิวเคาร์เตอร์ อ่างล้างมือเดิมเป็นหินขัด	ชุด	2.00	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
8	อ่างล้างมือแบบฝังเคาร์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	6.00	3,200.00	19,200.00	500.00	3,000.00	22,200.00	
9	กระจกเงาขนาด 1.20 x 3.50 เมตร หนา 6 มม. พร้อมกรอบบาน	ชุด	2.00	6,500.00	13,000.00	500.00	1,000.00	14,000.00	
10	โถ้วมชนิดนั่งราบบระบบ Flush Tank	ชุด	8.00	4,590.00	36,720.00	500.00	4,000.00	40,720.00	
11	โถปัสสาวะชาย	ชุด	4.00	2,200.00	8,800.00	300.00	1,200.00	10,000.00	
12	แผงกันปัสสาวะชาย	ชุด	4.00	500.00	2,000.00	80.00	320.00	2,320.00	
13	ฝักบัวชำระสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ควบคุมน้ำ	ชุด	8.00	220.00	1,760.00	25.00	200.00	1,960.00	
14	ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส	ชุด	8.00	500.00	2,800.00	40.00	320.00	3,120.00	
	รวมเงินหมวดงานปรับปรุงห้องน้ำพิพิธภัณฑ์							343,720.00	
	หมวดงานปรับปรุงทางเชื่อมห้องจัดแสดง								
1	รื้อถอนผนังและหน้าต่างพร้อมจัดเก็บและชนทั้ง	งาน	1.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	ติดตั้งบานเฟี้ยมเหล็ก วงกรอบเหล็กตามแบบ ทาสีน้ำมันสูตรน้ำขนาด 1.90 x 2.55 เมตร	ชุด	12.00	12,000.00	144,000.00	-	-	144,000.00	
	รวมเงินหมวดงานปรับปรุงทางเชื่อมห้องจัดแสดง							149,000.00	
	หมวดงานปรับปรุงอาคารจัดแสดงหลัก								
1	รื้อถอนผิวพื้นเดิมพร้อมชนทั้งและขัดแต่งผิว	ตร.ม	370.00	-	-	45.00	16,650.00	16,650.00	
2	พื้นปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 12" x 12"	ตร.ม	205.00	580.00	118,900.00	180.00	36,900.00	155,800.00	ห้อง R1
3	พื้นปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 12" x 12"	ตร.ม	165.00	580.00	95,700.00	180.00	29,700.00	125,400.00	ห้อง R2
4	ขัดลอกสีผนังเดิมทาสีน้ำยาเคลือบพร้อมทาสีน้ำพลาสติกใหม่	ตร.ม	221.00	60.00	13,260.00	45.00	9,945.00	23,205.00	
5	ทำความสะอาดขัดล้างพื้นหินขัดพร้อมเคลือบน้ำยา	ตร.ม	306.00	35.00	10,710.00	25.00	7,650.00	18,360.00	
6	รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมออกพร้อมชนทั้ง	ตร.ม	190.00	-	-	25.00	4,750.00	4,750.00	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ และแรงงาน	
7	ติดตั้งฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสี กรุยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	ตร.ม	190.00	320.00	60,800.00	110.00	20,900.00	81,700.00	
8	เต้ารับติดบนฝ้าเพดาน	จุด	9.00	1,000.00	9,000.00	300.00	2,700.00	11,700.00	(รวมสายไฟฟ้า)
9	เต้ารับติดผนัง	จุด	14.00	1,000.00	14,000.00	300.00	4,200.00	18,200.00	(รวมสายไฟฟ้า)
10	เต้ารับฝังพื้น	จุด	10.00	1,500.00	15,000.00	350.00	3,500.00	18,500.00	(รวมสายไฟฟ้า)
11	เต้ารับติดผนัง ชนิดมีฝาปิดกันน้ำ	จุด	12.00	1,500.00	18,000.00	300.00	3,600.00	21,600.00	(รวมสายไฟฟ้า)
12	งานรื้อถอนประตู, หน้าต่าง, ผนังของเดิม พร้อมจัดเก็บและขนทิ้ง	งาน	1.00	-	-	11,000.00	11,000.00	11,000.00	
13	ติดตั้งประตู D1 บานเปิดพร้อมกระจกติดตาย วงกรอบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ								
	บานประตูกระจกเทมเปอร์หนา 10 มม. บานติดตายกระจกกลามิเนตหนา 8 มม.								
	ขนาด 2.10 x 4.20 เมตร	ชุด	1.00	52,900.00	52,900.00	-	-	52,900.00	
13.1	บานติดตาย วงกรอบอลูมิเนียม กระจกกลามิเนตหนา 8 มม. ขนาด 2.10 x 1.90 เมตร	ชุด	2.00	13,900.00	27,800.00	-	-	27,800.00	
14	ติดตั้งประตู D2 บานเพี้ยมเหล็กตามแบบพร้อมอุปกรณ์และกุญแจครบชุด								
	ขนาด 2.55 x 3.20 เมตร	ชุด	5.00	20,400.00	102,000.00	-	-	102,000.00	
15	ติดตั้งประตู D3 บานเพี้ยมเหล็กตามแบบพร้อมอุปกรณ์และกุญแจครบชุด								
	ขนาด 2.55 x 1.90 เมตร	ชุด	2.00	12,100.00	24,200.00	-	-	24,200.00	
16	ติดตั้งประตู D4 บานเปิดพร้อมกระจกติดตาย วงกรอบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ								
	บานประตูกระจกเทมเปอร์หนา 10 มม. บานติดตายกระจกกลามิเนตหนา 8 มม.								
	ขนาด 2.10 x 20.80 เมตร	ชุด	1.00	262,000.00	262,000.00	-	-	262,000.00	
17	ติดตั้งประตู D5 บานเปิดพร้อมกระจกติดตาย วงกรอบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ								
	บานประตูกระจกเทมเปอร์หนา 10 มม. บานติดตายกระจกกลามิเนตหนา 8 มม.								
	ขนาด 2.10 x 21.60 เมตร	ชุด	1.00	272,000.00	272,000.00	-	-	272,000.00	
18	ติดตั้งประตู D6 บานเปิดพร้อมกระจกติดตาย วงกรอบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ								
	บานประตูกระจกเทมเปอร์หนา 10 มม. บานติดตายกระจกกลามิเนตหนา 8 มม.								
	ขนาด 2.10 x 5.00 เมตร	ชุด	1.00	63,000.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
19	ติดตั้งประตู W1 บานเปิดพร้อมกระจกติดตาย วงกรอบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ								
	บานประตูกระจกเทมเปอร์หนา 6 มม. บานติดตายกระจกกลามิเนตหนา 8 มม.								
	ขนาด 2.10 x 3.90 เมตร	ชุด	1.00	28,600.00	28,600.00	-	-	28,600.00	
	รวมเงินหมวดงานปรับปรุงอาคารจัดแสดงหลัก							1,339,365.00	
	หมวดงานปรับปรุงภูมิทัศน์								
1	งานรื้อถอนวัชพืชเดิมออกพร้อมขนทิ้งและปรับระดับเนินดิน	ตร.ม	3,655.00	40.00	146,200.00	15.00	54,825.00	201,025.00	(เพิ่มดินชนิดปลูกหญ้า)
2	ปลูกหญ้าจัดสวนประดับไม้ดอก	ตร.ม	3,655.00	300.00	1,096,500.00	40.00	146,200.00	1,242,700.00	
3	ปรับระดับพื้นดินเดิมแล้วนำหินใหม่เสริมหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. พร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม	2,500.00	55.00	137,500.00	25.00	62,500.00	200,000.00	
4	เปลี่ยนผาตะแกรงเหล็กขนาด ๑ ประมาณ 0.80 เมตร	ชุด	24.00	2,500.00	60,000.00	500.00	12,000.00	72,000.00	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำพร้อมชุดลอก	งาน	1.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
6	ปรับขอบคัน ค.ส.ล ด้านหน้าอาคาร	เมตร	536.00	280.00	150,080.00	80.00	42,880.00	192,960.00	
	รวมเงินหมวดงานปรับปรุงภูมิทัศน์							1,918,685.00	
	หมวดงานปรับปรุงห้องคลัง								
1	งานรื้อถอนผนังและประตูพร้อมขนทิ้งและจัดเก็บ	งาน	1.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	ซ่อมแซมพื้นผิวที่รื้อถอนให้เหมือนพื้นผิวเดิม	เมตร	40.00	200.00	8,000.00	50.00	2,000.00	10,000.00	
3	ติดตั้งประตู ป1 บานเปิดวงกบและกรอบบานเหล็กเคลือบกันสนิม พ่นสี พร้อมอุปกรณ์								
	ขนาด 2.20 x 2.60 เมตร	ชุด	2.00	14,300.00	28,600.00	-	-	28,600.00	
4	ติดตั้งประตู ป2 บานเปิดวงกบและกรอบบานอลูมิเนียมกระจกของเดิม แล้วนำ								
	มาติดตั้งใหม่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	11,700.00	11,700.00	-	-	11,700.00	
5	หน้าต่าง น-1 ลูกกรงปิดช่องหน้าต่าง เหล็กเคลือบกันสนิมพ่นสี ขนาด 0.62 x 1.36 เมตร	ชุด	7.00	1,200.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
6	หน้าต่าง น-2 ลูกกรงปิดช่องหน้าต่าง เหล็กเคลือบกันสนิมพ่นสี ขนาด 2.00 x 2.20 เมตร	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
7	หน้าต่าง น-3 ลูกกรงปิดช่องหน้าต่าง เหล็กเคลือบกันสนิมพ่นสี ขนาด 2.28 x 2.20 เมตร	ชุด	3.00	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
8	ปรับระดับห้องน้ำเดิมเพื่อใช้เตรียมเป็นห้องอาหาร	ตร.ม	4.00	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
9	เจาะช่องผนังพร้อมเสริมคานเอ็นห้อง PANTRY	งาน	1.00	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	
10	F-1 ตู้โครงเหล็กกล่องขนาด 2" x 4" คานรับชั้นเหล็กกล่องขนาด 2" x 2" เสริมด้วย								
	เหล็กกล่องขนาด 1" x 2" ชั้นวางแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 15 มม. ผนังตู้กรุด้วย								
	ตะแกรงโปร่ง ทำพื้นสีพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาดประมาณ 3.80 x 1.00 x 2.90 เมตร	ชุด	6.00	51,000.00	306,000.00	-	-	306,000.00	
11	F-2 ตู้โครงเหล็กกล่องขนาด 2" x 4" คานรับชั้นเหล็กกล่องขนาด 2" x 2" เสริมด้วย								
	เหล็กกล่องขนาด 1" x 2" ชั้นวางแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 15 มม. ผนังตู้กรุด้วย								
	ตะแกรงโปร่ง ทำพื้นสีพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาดประมาณ 3.80 x 0.80 x 2.90 เมตร	ชุด	2.00	40,200.00	80,400.00	-	-	80,400.00	
12	F-3 ตู้โครงเหล็กกล่องขนาด 2" x 4" คานรับชั้นเหล็กกล่องขนาด 2" x 2" เสริมด้วย								
	เหล็กกล่องขนาด 1" x 2" ชั้นวางแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 15 มม. ผนังตู้กรุด้วย								
	ตะแกรงโปร่ง ทำพื้นสีพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาดประมาณ 3.80 x 0.80 x 2.90 เมตร	ชุด	1.00	51,000.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
13	F-4 ตู้โครงเหล็กกล่องขนาด 2" x 4" คานรับชั้นเหล็กกล่องขนาด 2" x 2" เสริมด้วย								
	เหล็กกล่องขนาด 1" x 2" ชั้นวางแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 15 มม. ผนังตู้กรุด้วย								
	ตะแกรงโปร่ง ทำพื้นสีพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาดประมาณ 2.80 x 0.40 x 2.00 เมตร	ชุด	2.00	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
14	F-5 ตู้โครงเหล็กกล่องขนาด 2" x 4" คานรับชั้นเหล็กกล่องขนาด 2" x 2" เสริมด้วย								
	เหล็กกล่องขนาด 1" x 2" ชั้นวางแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 15 มม. ผนังตู้กรุด้วย								
	ตะแกรงโปร่ง ทำพื้นสีพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาดประมาณ 2.80 x 0.80 x 2.00 เมตร	ชุด	3.00	16,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
15	F-6 Pantry เคาร์เตอร์ คสล.รูปตัว L ขนาดตู้โดยประมาณ 3.70 x 0.60 x 0.80 เมตร								
	ปูด้วยหินแกรนิต พร้อมอ่างล้างจานสแตนเลส พร้อมก๊อกก้านยาวจำนวน 1 ชุด								

